



CADERNO DE ENCARGOS DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO RESIDENCIA – QUADRA 05 – LOTE 05
LOCAL: CONDOMINIO CYRELLA LANDESCAP – TAUBATÉ - SP

RELATÓRIOS DO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CURVA ABC DE INSUMOS CURVA

ABC DE SERVIÇOS CRONOGRAMA

FÍSICO CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO CURVA "S" DA

EVOLUÇÃO FÍSICA



ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA:27/09/21
CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
21.003	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5				456.699,31	100,00
01	SERVIÇOS PELIMINARES				49.724,42	10,89
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS				49.724,42	10,89
01.01.01	Projeto completo e serviços tecnicos				17.499,81	3,83
05.01.05-M	Serviços tecnicos de elaboração de projetos arquit etonicos inclusive renderização, estrutural, hidr aulico e eletrico	vb	1,00	15.889,81	15.889,81	3,48
05.01.03-M	Despesas com recolhimento de taxas e emolumentos p ara aprovação de projetos	vb	1,00	1.610,00	1.610,00	0,35
01.01.02	Instalações provisórias				6.224,63	1,36
00010667-SM	Locação de container almoxarifado, de *2,44* x *3, padrao simples, sem revestimento e sem divisorias e sem sanitario, para uso em canteiro de obras	mês	6,00	300,00	1.800,00	0,39
70.04.68.118-00	Locação de Sanitário Químico (banheiro químico) p adrão standard	mês	6,00	200,00	1.200,00	0,26
98458 - SM	Tapume com compensado de madeira	m²	40,00	80,62	3.224,63	0,71
01.01.03	Execução e gerenciamento da obra				25.999,98	5,69
05.01.04-M	Serviços tecnicos de execução e gerenciamento de o bra	vb	6,00	4.333,33	25.999,98	5,69
02	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL				301.519,42	66,02
02.01	PAVIMENTO INFERIOR				216.933,07	47,50
02.01.01	INFRAESTRUTURA				32.801,03	7,18
02.01.01.01	Preparo do terreno				7.525,37	1,65
02.01.01.01.01	Terraplenagem				2.500,00	0,55
101254 - SINAPI.1					2.500,00	0,55
02.01.01.01.02	Escavação, carga e transporte de solo 1ª categoria para área de descarte - empreitada	vb	1,00	2.500,00	2.500,00	0,55
99059 - SM	Locação da obra				5.025,37	1,10
02.01.01.02	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito tábuas corridas	m	60,00	83,76	5.025,37	1,10
02.01.01.02.01	pontaletadas a cada 2,00m				25.275,66	5,53
101174 - SM1	Estacas blocos e vigas baldrames				10.783,45	2,36
	Estacas					0,08
	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavada com trado mecanico.	m	36,00	10,00	360,00	0,32
101174 - SM2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavada com trado mecanico.	m	120,00	12,00	1.440,00	1,19
96546 - SM.1	Armação de estacas utilizando aço de 10 mm - montagem.	kg	489,00	11,07	5.413,18	0,78
96557 - SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adens a e acabamento. Af_06/2017	m³	10,00	357,03	3.570,26	0,76
02.01.01.02.02	Blocos				3.491,78	0,10
96523 - SINAPI						0,02
101619 - SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapat Af_06/2017	m	4,41	98,41	434,01	0,33
	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 com camada de brita, lançamento manual. Af_08/202 0	3	0,43	238,15	102,41	0,32
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	m 3	114,30	13,07	1.493,89	0,00
96555 - SM	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento acabamento. (concreto	kg	3,25	448,18	1.456,58	2,11
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizad Af_04/2016	m	0,32	15,29	4,89	0,34
02.01.01.02.03	Vigas baldrames	3			9.617,47	0,08
96527 - SINAPI	Escavação manual de vala para viga baldrame, com p de fôrma. Af_06/2017	m	11,97	129,85	1.554,31	1,09
101619 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 com camada de brita, lançamento manual. Af_08/202 0	3	1,54	238,15	366,75	
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	m 3	380,00	13,07	4.966,56	

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA:27/09/21
CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
96555 - SM	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento acabamento. (concreto	m³	5,99	448,18	2.684,59	0,59
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada Af_04/2016	m³	2,96	15,29	45,25	0,01
02.01.01.02.04	Impermeabilização				1.382,97	0,30
98562 - SINAPI						0,30
02.01.02	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com de cimento e areia, com aditivo impermeabilizant e . Af_06/2018	m²	37,95	36,44	1.382,97	8,3
02.01.02.01	SUPRAESTRUTURA				38.183,13	6
02.01.02.01.01	Pilares e vigas e lajes				38.183,13	8,3
92775 - SINAPI - 1	Pilares				10.474,77	6
	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobra do utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	494,20	13,18	6.512,81	2,2
92409 - SM	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	38,14	49,27	1.879,14	8,41
92741 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qua laje com baldes em edificação térrea, com área mé d menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e Af_12/2015	m³	2,86	728,26	2.082,81	0,46
02.01.02.01.02	Vigas				10.517,08	2,30
92775 - SINAPI - 1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobra do utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	427,35	13,18	5.631,83	1,23
92446 - SM	Fabricação montagem e desmontagem de fôrma de viga escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	62,20	49,83	3.099,56	0,68
92724 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para laj premoldadas com uso de bomba em edificação com ár e de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamen to acabamento. Af_12/2015	m³	4,78	373,57	1.785,69	0,39
02.01.02.01.03	Lajes pré-moldada				14.540,85	3,18
101963 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para pi em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+4).	m²	59,27	138,18	8.189,87	1,79
101964 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para fo em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+3).	m²	52,07	121,97	6.350,97	1,39
02.01.02.01.04	Laje moldada in loco				2.650,43	0,58
	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada Af_09/2020	m²	13,02	38,03	495,19	0,11
92271 - SINAPI	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	kg	105,01	13,07	1.372,47	0,30
96546 - SM	Concretagem de lajes em edificações unifamiliares sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinad bombeável fck 20 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2015	m³	2,08	376,33	782,77	0,17
90853 - SINAPI						
02.01.03	PAREDES E PAINEIS				18.826,60	4,12
02.01.03.01	Alvenaria estrutural				11.300,04	2,47
89458 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x3 (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes co m líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizan do Af_12/2014	m²	86,89	60,92	5.292,94	1,16
	Armação cortada e dobrada alvenaria estrutural					
89996 - SM	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_	kg	245,00	11,00	2.695,00	0,59
89993 - SINAPI		m³	4,00	828,03	3.312,11	0,73
02.01.03.02	Alvenaria de vedação				5.084,31	1,11
	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	85,33	59,58	5.084,31	1,11
87449 - SM						
02.01.03.03	Alvenaria platibanda				2.442,24	0,53
	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	28,04	59,58	1.670,74	0,37
87449 - SM						

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
93205 - SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco co de blocos canaleta. Af_03/2016	m	25,49	30,27	771,50	0,17
02.01.04	COBERTURA				9.649,69	2,11
02.01.04.01	Estrutura de madeira				1.447,06	0,32
92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados águas para telha ondulada de fibrocimento, metáli c termoacústica, inclusotransporte vertical. Af_07 /2	m²	64,77	22,34	1.447,06	0,32
02.01.04.02	Cobertura				3.358,72	0,74
94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	64,77	43,31	2.805,07	0,61
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	m	7,60	71,23	541,35	0,12
100435 - SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, de 26 cm, incluso t ransporte vertical, exceto c o . Af_07/2019	m	2,00	6,15	12,30	0,00
02.01.04.03	Sistema de coleta de aguas pluviais				4.843,91	1,06
94227 - SINAPI - 1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desen volvimento de 33 cm, ifornecimento e instalação - empreitada	m	16,62	70,00	1.163,40	0,25
94231 - SINAPI - 1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 25 cm, fornecimento e instalação - empreitada	m	30,60	54,00	1.652,40	0,36
101979 - SINAPI - 1	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. - fornecimento e instalação - empreitada	m	41,39	49,00	2.028,11	0,44
02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO				17.421,54	3,8
02.01.05.01	Teto				1.086,12	1
02.01.05.01.01	Gesso sobre laje				1.086,12	0,24
87881 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura a Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) manual. Af_06/2014	m²	57,68	5,83	336,28	0,24
87415 - SINAPI.1	Aplicação manual de gesso desempenado (sem talisca em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², es pessura de 1,0cm. Af_06/2014 - empreitada	m²	57,68	13,00	749,84	0,07
02.01.05.02	Alvenaria				16.335,42	3,58
02.01.05.02.01	Gesso sobre alvenaria				3.643,12	0,80
87424 - SINAPI.1	Emboço massa unica - garagem - area gourmet	m²	280,24	13,00	3.643,12	0,80
02.01.05.02.02	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014	m²	61,83	3,43	211,93	0,05
87527 - SINAPI	Ceramico	m²	61,83	33,76	2.087,49	0,46
02.01.05.02.03	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014	m²	76,30	3,43	261,53	0,06
87879 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - do banheiro da suite	m²	76,30	33,76	2.576,02	0,56
87527 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do chuveiro da suite	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30
87264 - SM-4	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do banheiro social - 1	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30
87264 - SM-1	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - banheiro social - 1	m²	12,90	100,82	1.300,62	0,28
87264 - SM-5		m²				
87264 - SM-2		m²				

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
87264 - SM-7	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - area de serviço	m²	14,25	95,52	1.361,20	0,30
87264 - SM-8	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - area gourmet	m²	8,20	101,29	830,59	0,1
02.01.06	PISO				26.547,16	8
02.01.06.01	Interno				23.182,87	5,8
02.01.06.01.01	Lastro de Concreto				3.996,35	1
96620 - SM	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radie (concreto	m³	8,00	499,54	3.996,35	5,08
02.01.06.01.02	Ceramico				5.429,84	0,88
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm.	m	46,07	32,97	1.519,04	0,88
87256 - SM-3 87256	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - area de serviço	²	4,26	94,07	400,75	1,19
- SM-2 87256 - SM-	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro social - 1	m	2,82	103,79	292,70	0,33
1 87256 - SM-5	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro da suite -	²	2,82	103,79	292,70	0,0
02.01.06.01.03	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - garagem em	m	25,05	116,75	2.924,66	
87630 - SINAPI	Porcelanato - hal-estar-jantar-coz-lavabo	²			9.907,87	9
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm.	m²	47,10	32,97	1.553,00	0,06
87262 - SINAPI.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo po de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de á r entre 5 m² e 10 m².	² m²	47,10	177,39	8.354,87	0,0
02.01.06.01.04	Laminado - area intirma - tv/escritorio	m			3.848,80	6
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm.	m²	39,48	32,97	1.301,75	0,64
98673 - SINAPI - 1	Piso laminado conforme especificado em projeto, co m fornecimento de material e mão de obra - empreit ado.	m²	39,48	64,52	2.547,05	2,17
02.01.06.02	Externo				3.364,29	0,34
02.01.06.02.01	Cimentado em placa-calçada-rampa garagem-escada externa				3.364,29	1,83
96620 - SM	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radie (concreto	m³	3,35	499,54	1.673,47	0,84
98679 - SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acaba espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. A	m²	55,91	30,24	1.690,82	0,29
02.01.07	ACABAMENTOS				7.081,22	0,56
02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes				7.081,22	0,74
98689 - SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 c Af_09/2020	m	28,61	120,16	3.437,67	0,74
101965 - SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, c até 2m assentado com argamassa 1:6 com aditivo. A f	m	7,55	110,90	837,31	0,37
98688 - SINAPI.1	Rodapé em poliestireno, altura 10 cm. Af_09/2020	m	68,28	41,10	2.806,23	0,37
02.01.08	FORRO				2.622,90	1,5
02.01.08.01	Rebaixo de forro				2.622,90	5
96109 - SINAPI.1	Forro de gesso em placas, para ambientes residenciais empreitada	m²	74,94	35,00	5.338,35	1,55
02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO				5.338,35	0,75
02.01.09.01	Alvenaria				3.534,85	0,18
02.01.09.01.01	Textura				325,80	0,61
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.	m²	95,05	3,43	3.209,06	0,57
87527 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014	m²	95,05	33,76	3.209,06	0,57
02.01.09.01.02	Porcelanato - fachada				1.402,86	1,17

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA:27/09/21
CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.	m²	5,12	3,43	17,55	0,00
87527 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uçã taliscas. Af_06/2014	m²	5,12	33,76	172,86	0,04
87244 - SM-1	Revestimento cerâmico para paredes externas classe OP1 - para	m²	5,12	236,81	1.212,45	0,27
02.01.09.01.03	Reboco - area gourmet				400,64	0,09
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.	m²	12,18	3,43	41,75	0,01
90408 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argam 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em teto, espessura de 10mm, com exec uç taliscas. Af_03/2015	m²	12,18	29,47	358,90	0,08
02.01.10	PINTURA				11.304,70	2,48
02.01.10.01	Interna				8.469,03	1,85
02.01.10.01.01	Teto				2.196,85	0,48
88482 - SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma Af_06/2014	m²	96,48	3,65	352,04	0,08
88486 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto duas demãosm² af_06/2014		96,48	12,64	1.219,20	0,27
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma d Af_06/2014	m²	36,14	3,15	113,93	0,02
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em teto duas demãosaf_06/2014	m²	36,14	14,16	511,67	0,11
02.01.10.01.02	Alvenaria				4.953,27	0,03
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, um Af_06/2014	m²	47,58	2,68	127,45	0,13
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	47,58	12,01	571,54	0,21
88483 - SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, u Af_06/2014	m²	294,49	3,31	976,05	0,72
88487 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	294,49	11,13	3.278,22	0,29
02.01.10.01.03	Esquadrias				1.318,92	0,29
40905 - SINAPI	Verniz sintetico em madeira, duas demaos	m²	43,62	30,24	1.318,92	0,62
02.01.10.02	Externa				2.835,67	0,62
02.01.10.02.01	Alvenaria				2.835,67	0,32
95305 - SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma Af_09/2016				1.439,30	0,06
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, um Af_06/2014	m²	95,05	15,14	254,61	0,25
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	95,05	2,68	1.141,75	10,33
02.01.11	ESQUADRIAS					1,85
02.01.11.01	Madeira				47.156,76	1,85
02.01.11.01.01	Portas				8.456,76	0,49
90844 - SINAPI - 1	Kit de porta de madeira batente pivotante decorada maciça natural 2,10x1,20m, inclusive ferragens, fornecimento e instalação	un	1,00	2.224,07	2.224,07	
90844 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, ite n : dobradiças, montagem e instalação do batente, fe com execução do furo - fornecimento e	un	1,00	936,51	936,51	
90843 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, it e inclusos: dobradiças, montagem e instalação do b at fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	3,00	904,17	2.712,50	0,59
90842 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5 c itens inclusos: dobradiças, montagem e instalaç ão batente, fechadura com execução do furo - forne cim e instalação. Af_12/2019	un	3,00	861,23	2.583,68	0,57

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: M [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21
CUSTO R\$/m²: 2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
02.01.11.02	Metalica				38.700,00	8,47
02.01.11.02.01	Portas e janelas				38.700,00	8,47
91341 - SINAPI - 1	Esquadrias de aluminio completa conformme projetos apresentados, fabricação e instalação - empreitad a	vb	1,00	38.700,00	38.700,00	8,47
02.02	MEZANINO				84.586,34	18,52
02.02.01	SUPRAESTRUTURA				29.587,6	6,48
02.02.01.01	Pilares e vigas e lajes				6	6,48
02.02.01.01.01	Pilares				29.587,66	1,94
92775 - SINAPI - 1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobra do utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	374,70	13,18	4.937,98	1,08
92409 - SM	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	37,65	49,27	1.855,00	0,41
92741 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qua laje com baldes em edificação térrea, com área mé d menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e Af_12/2015	m³	2,82	728,26	2.053,68	0,45
02.02.01.01.02	Vigas				7.065,26	1,55
92775 - SINAPI - 1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobra do utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	265,78	13,18	3.502,58	0,77
92446 - SM	Fabricação montagem e desmontagem de fôrma de viga escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	45,78	49,83	2.281,32	0,50
92724 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para laj premoldadas com uso de bomba em edificação com ár e de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamen to acabamento. Af_12/2015	m³	3,43	373,57	1.281,36	0,28
02.02.01.01.03	Lajes				8.317,00	1,82
101963 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para pi em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+4).	m²	60,19	138,18	8.317,00	1,82
02.02.01.01.04	Laje moldade in loco				5.358,74	1,17
92271 - SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada Af_09/2020				458,68	0,10
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	m²	12,06	38,03	4.173,74	0,91
90853 - SINAPI	Concretagem de lajes em edificações unifamiliares sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinad bombeável fck 20 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2015	kg	319,34	13,07	726,32	0,16
		m³	1,93	376,33		
02.02.02	PAREDES E PAINES				10.508,94	2,30
02.02.02.01	Alvenaria vedação				4.191,74	0,92
87449 - SM	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	70,35	59,58	4.191,74	0,92
02.02.02.02	Alvenaria platibanda				6.317,20	1,38
87449 - SM	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	84,89	59,58	5.058,10	1,11
93205 - SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco co de blocos canaleta. Af_03/2016	m	41,60	30,27	1.259,10	0,28
02.02.03	COBERTURA				8.292,11	1,82
02.02.03.01	Estrutura de madeira				1.090,71	0,24
92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados águas para telha ondulada de fibrocimento, metáli c termoacústica, inclusotransporte vertical. Af_07 /2	m²	48,82	22,34	1.090,71	0,24
02.02.03.02	Cobertura				2.472,21	0,54

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	48,82	43,31	2.114,31	0,46
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	m	4,36	71,23	310,57	0,07
100435 - SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, de 26 cm, incluso t ransporte vertical, exceto c o . Af_07/2019	m	7,70	6,15	47,34	0,01
02.02.03.03	Sistema de coleta de aguas pluviais				4.729,19	1,04
94227 - SINAPI - 1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desen volvimento de 33 cm, ifornecimento e instalação - empreitada	m	16,52	70,00	1.156,40	0,25
94231 - SINAPI - 1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 25 cm, fornecimento e instalação - empreitada	m	30,42	54,00	1.642,68	0,36
101979 - SINAPI - 1	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. - fornecimento e instalação - empreitada	m	39,39	49,00	1.930,11	0,42
02.02.04	REVESTIMENTO INTERNO				4.945,45	1,08
02.02.04.01	Teto				135,01	0,03
02.02.04.01.01	Gesso sobr laje - banheiro				135,01	0,03
87881 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura a Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) manual. Af_06/2014	m²	7,17	5,83	41,80	0,01
87415 - SINAPI.1	Aplicação manual de gesso desempenado (sem talisca em teto de ambientes de área entre 5m² e 10m², es pessura de 1,0cm. Af_06/2014 - empreitada	m²	7,17	13,00	93,21	0,02
02.02.04.02	Alvenaria				4.810,43	1,05
02.02.04.02.01	Gesso sobre alvenaira - escritorio				1.336,53	0,29
87424 - SINAPI.1	Aplicação manual de gesso desempenado (com talisca paredes de ambientes de área entre 5m² e 10m², es p 0,74de 1,0cm. Af_06/2014 - empreitada	m²	102,81	13,00	1.336,53	0,29
02.02.04.02.02	Ceramico banheiro				3.473,90	0,76
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014	m²	21,30	3,43	73,01	0,02
87527 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do banheiro social - 2	m²	21,30	33,76	719,13	0,16
87264 - SM-3	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - do banheiro social - 2	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30
87264 - SM-6	PISO	m²	12,90	100,82	1.300,62	0,28
02.02.05	Interno				3.942,00	0,8
02.02.05.01	Ceramico banheiro				2.831,47	6
02.02.05.01.01					389,78	0,62
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm. Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro social - 2	m	2,85	32,97	93,97	0,09
87256 - SM-9	Escada	²	2,85	103,79	295,81	0,02
02.02.05.01.02		m			722,01	0,06
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm. Revestimento para piso classe OP1 - escada	m²	5,05	32,97	166,51	0,16
87256 - SM-7	Laminado	m²	5,05	110,00	555,50	0,04
02.02.05.01.03					1.719,68	0,12
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm. Piso laminado conforme especificado em projeto, co m fornecimento de material e mão de obra - empreit ado.	m²	17,64	32,97	581,63	0,38
98673 - SINAPI - 1	Externo	m²	17,64	64,52	1.138,04	0,13
02.02.05.02					1.110,53	0,25
						0,24

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
02.02.05.02.01	Ceramico sacada				585,53	0,13
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com	m²	4,35	32,97	143,43	0,0
87256 - SM-8	betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm.	m²	4,35	101,63	442,10	3
02.02.05.02.02	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - sacad a				525,00	0,1
98555 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa poli membrana	m²	22,85	22,98	525,00	0
02.02.06	acrílica, 3 demãos. Af_06/2018				1.060,12	0,11
02.02.06.01	ACABAMENTOS Soleiras, peitoril e rodapes				1.060,12	0,1
98689 - SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 c Af_09/2020				384,50	1
101965 - SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, c até 2m assentado	m	3,20	120,16	77,63	0,2
	com argamassa 1:6 com aditivo. A f	m	0,70	110,90	597,99	3
	Rodapé em poliestireno, altura 10 cm. Af_09/2020 FORRO	m	14,55	41,10	617,40	0,23
98688 - SINAPI.1	Rebaixo de forro Forro de gesso em placas, para ambientes residenciais				617,40	0,0
02.02.07	empreitada				11.490,40	8
02.02.07.01	REVESTIMENTO EXTERNO				11.490,40	0,0
96109 - SINAPI.1	Alvenaria	m²	17,64	35,00	633,50	0,1
02.02.08	Textura				6.239,85	0,1
02.02.08.01	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com				0,14	0,31
02.02.08.01.01	colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.				0,00	0,1
87879 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8,	m²	184,82	3,43	172,86	0,27
	preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces	m²	184,82	33,76	0,54	2
87527 - SINAPI	internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de				2,52	0,27
	20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014				0,70	0,1
	Revestimento cerâmico para paredes externas classe OP1 - para	m			0,07	0,63
	Massa unica - platibanda -	²			1,51	2
87244 - SM-1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com	m²	5,12	236,81	1.212,45	0,27
02.02.08.01.03	colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.				3.214,19	0,1
87879 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argam 1:2:8, preparo	m²	95,35	3,43	326,82	0,07
	mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas	m²	95,35	30,28	2.887,37	0,63
87529 - SINAPI	de paredes, espess ur com execução de taliscas. af_06/201				6.961,03	1,5
	PINTURA				2.111,60	2
	Interna				333,20	0,46
02.02.09	Teto				74,66	0,07
02.02.09.01	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma Af_06/2014				258,55	0,02
02.02.09.01.01	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto duas demãosm²				1.645,05	0,06
88482 - SINAPI	af_06/2014	m²	20,46	3,65	341,81	0,36
88486 - SINAPI	Alvenaria				1.303,24	0,07
02.02.09.01.02	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, u Af_06/2014				133,34	0,29
88483 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto duas demãosm²				0,03	
88486 - SINAPI	af_06/2014	m²	103,13	3,31		
02.02.09.01.03	Esquadrias					
			103,13	12,64		

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5

DATA: 27/09/21

LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
40905 - SINAPI	Verniz sintetico em madeira, duas demaos	m²	4,41	30,24	133,34	0,03
02.02.09.02	Externa				4.849,43	1,06
02.02.09.02.01	Teto				63,91	0,01
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, um Af_06/2014	m²	4,35	2,68	11,65	0,00
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	4,35	12,01	52,25	0,01
02.02.09.02.02	Alvenaria				4.785,53	1,05
95305 - SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma Af_09/2016	m²	145,72	15,14	2.206,58	0,48
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, um Af_06/2014	m²	145,72	2,68	390,34	0,09
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	182,20	12,01	2.188,61	0,48
02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA CORPO				7.181,23	1,57
02.02.10.01	Madeira				861,23	0,19
02.02.10.01.01	Portas				861,23	0,19
90842 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5 c itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação batente, fechadura com execução do furo - forne cim e instalação. Af_12/2019	un	1,00	861,23	861,23	0,19
02.02.10.02	Metalica				6.320,00	1,38
02.02.10.02.01	Guarda corpo escada/ tv/escritorio e varanda				6.320,00	1,38
99839 - SINAPI - 1	Guarda corpo para escada, inclusive corrimão, conf orme projeto apresentado - fornecimento e instalação	m	15,80	400,00	6.320,00	1,38
03	PISCINA				19.952,49	4,3
03.01	Escavação radier e alvenaria				7.218,85	7
03.01.01	Escavação				846,36	1,5
96523 - SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapat Af_06/2017	m³	8,60	98,41	846,36	8
03.01.02	Fundação e Estrutura				6.372,49	0,1
101174 - SM1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavada com trado mecanico.	m	21,00	10,00	210,00	9
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	kg	133,00	13,07	1.738,30	0,19
96557 - SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adens a e acabamento. Af_06/2017	m³	2,50	357,03	892,57	1,4
101963 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para pi em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+4).	m²	7,42	138,18	1.025,29	0
89453 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x3 9 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para pared es com área líquida menor que 6m², sem vãos, utili zando palheta. Af_12/2014	m²	22,20	62,18	1.380,41	0,05
93205 - SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco co de blocos canaleta. Af_03/2016	m	37,20	30,27	1.125,93	0,26
03.02	Revestimento				2.665,37	0,82
03.02.01	Ceramica				2.665,37	0,30
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l.	m²	27,70	3,43	94,95	0,5
98555 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa poli membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018	m²	27,70	22,98	636,44	8
87264 - SM-9	Revestimento cerâmico para paredes e fundo classe OP1 - piscina	m²	22,10	87,51	1.933,99	0,02
03.03	Instalações de equipamentos				8.000,00	0,14
03.03.01	Istalações equipamentos				8.000,00	0,42
						1,75

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
13.006.000005.SER	Fornecimento e instalação de piscina dimensões aproximadas de 4,00x2,00x1,40m , inclusive sistema filtrante - conforme projeto	un	1,00	8.000,00	8.000,00	1,75
03.04	03.04.01 Deck				2.068,27	0,4
	Ceramica				2.068,27	5
96620 - SM	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radie (concreto	m³	0,63	499,54	314,71	0,4
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm.	m²	10,50	32,97	346,21	5
87256 - SM-11	Revestimento cerâmico atermico piso classe OP1 entorno de piscina	m²	10,50	134,03	1.407,35	0,07
04	MURO DIVISA				22.752,73	0,0
04.01	Infraestrutua				7.964,82	8
04.01.01	Brocas				4.104,33	0,31
101174 - SM1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavada com trado mecanico.	m	55,00	10,00	550,00	4,9
96546 - SM.1	Armação de estacas utilizando aço de 10 mm - montagem.	kg	234,00	11,07	2.590,36	8
96557 - SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adens a e acabamento. Af_06/2017	m³	2,70	357,03	963,97	1,7
04.01.02	Baldrame				3.860,49	4
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	kg	192,50	13,07	2.515,96	0,9
96555 - SM	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento acabamento. (concreto	m	3,00	448,18	1.344,54	0
04.02	Alvenaria e pilaretes	a			9.733,85	0,12
04.02.01	Pilaretes				3.092,75	0,57
92775 - SINAPI - 1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobra do utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	175,00	13,18	2.306,24	0,2
92741 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qua laje com baldes em edificação térrea, com área mé d menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e Af_12/2015	m³	1,08	728,26	786,52	1
04.02.02	Alvenaria bloco concreto vedação				6.641,1	0,8
93205 - SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco co de blocos	m	60,55	30,27	0	5,1
87449 - SM1	canaleta. Af_03/2016	m²	80,70	59,58	1.832,66	0,40
04.03	Revestimento e pintura				4.808,44	1,05
04.03.01	Revestimento				5.054,05	0,6
87894 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vã estruturas de concreto de fachada, com colher de p Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l.	m²	97,70	5,96	581,94	8
87527 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com exec uça taliscas. Af_06/2014	m²	97,70	33,76	3.298,53	0,50
04.03.02	Pintura				1.173,58	0,2
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	97,70	12,01	1.173,58	6
05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS				21.980,89	0,26
05.01	Eletricas				21.619,91	4,8
05.01.01	Poste padrão de entrada				3.370,02	1
101502 SINAPI - 1	Padrão de entrada de energia elétrica, aérea, bifá de concreto, caixa e disjuntores conforme projeto	un	1,00	1.600,00	1.600,00	4,7
						3
						0,7

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA:27/09/21
CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
91851 - SM	Eletroduto flexível liso, pead, dn 50 mm (1 1/2"), terminais, instalado em laje - fornecimento e i	m	25,00	11,27	281,65	0,06
92985 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecim e instalação. Af_12/2015	m	75,00	17,22	1.291,79	0,28
91934 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - forneciment o instalação. Af_12/2015	m	25,00	7,86	196,58	0,04
05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas				4.877,77	1,0
					1.146,81	7
101880 - SM	Quadro de distribuição de energia em pvc de embutir, com barramento, para 48 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação.	un	1,00	1.146,81	1.153,73	0,25
91844 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4" circuitos terminais, instalado em laje - fornecim e instalação. Af_12/2015	m	300,00	3,85	1.153,96	0,25
91846 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	200,00	5,77	169,49	0,25
97881 - SM	Caixa enterrada elétrica dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.	un	3,00	56,50	91,08	0,04
92872 - SM	Caixa retangular 10x10, metálica, instalada no piso - fornecimento e instalação.	un	22,00	4,14	815,88	0,02
91940 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), p instalada em parede - fornecimento e instalação. A	un	82,00	9,95	314,66	0,18
91937 - SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - e instalação.	un	40,00	7,87	32,17	0,07
91943 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), p instalada em parede - fornecimento e instalação. A	un	2,00	16,08		0,01
05.01.03	Enfiamento					2,2
91930 - SINAPI					10.258,12	5
	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento instalação. Af_12/2015	m	200,00	7,76	1.551,38	0,3
91928 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama para circuitos terminais - fornecimento e instalaç	m	150,00	3,23	484,41	4
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-cham para circuitos terminais - fornecimento e instala ç	m	1.600,00	3,90	6.240,03	0,1
91924 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-cham 450/750 v, para circuitos terminais - forneciment o instalação. Af_12/2015	m	500,00	3,96	1.982,29	1
05.01.04	Aparelhos				3.114,00	1,3
93654 - SINAPI						7
	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00	20,60	61,79	0,4
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00	21,05	126,28	3
93657 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	21,67	21,67	0,6
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16 A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00	36,27	108,81	8
93664 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32 A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	38,44	38,44	0,0
93665 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32 A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00	46,76	140,28	1
93666 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40 fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	144,33	144,33	0,0
93666 - SM	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 100a fornecimento e instalação.	un	1,00	299,22	299,22	3
93663 - SM-3	DR - Tetra 100A	un	3,00	3,32	9,95	0,0
93663 - SM-4	DR - Mono 40A	un	2,00	69,88	139,75	0
96986 - SM	Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação	un	6,00	25,63	153,77	0,0
91953 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluído suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	5,00	24,81	124,05	2
91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluín suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_1 2	un	2,00	43,40	86,80	0,0
91957 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor par (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	3,00	44,24	132,73	1
91959 - SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluín placa -fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	4,00	30,78	123,14	0,0
91967 - SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluín suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_1 2	un	1,00	61,20	61,20	3
91963 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/2 50v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un	3,00	25,84	77,51	0,0
91997 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, inc luindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015					0,07

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -

DATA: 27/09/21

LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
92005 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015	un	2,00	44,63	89,27	0,02
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, inc luindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015	un	25,00	26,65	666,20	0,15
92004 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, in cluindo suporte e placa - fornecimento e instala A f_12/2015	un	11,00	46,26	508,84	0,11
05.02	Telefonia e tv				360,98	0,08
91844 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4" circuitos terminais, instalado em laje - fornecim e instalação. Af_12/2015	m	50,00	3,85	192,29	0,04
98308 - SINAPI	Tomada para telefone RJ11 - fornecimento e instala Af_11/2019	un	6,00	14,06	84,35	0,02
98307 - SINAPI - 1	Tomada para antena de tv - cabo coaxial fornecimen to e instalação. Af_11/2019	un	6,00	14,06	84,35	0,02
06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				40.769,36	8,93
06.01	Rede agua fria				5.253,69	1,15
06.01.01	Cavelete padrão de entrada				2.272,12	0,50
13.005.000002.SER	Reservatório água cilíndrico de fibra de vidro ca pacidade 1000 litros	un	2,00	1.136,06	308,58	0,07
95635 - SINAPI	Kit cavelete para medição de água - entrada princi em pvc soldável dn25 (¾") fornecimento e instalaç ã (exclusive hidrômetro).	un	1,00	308,58	1.676,39	0,37
06.01.02	Tubos e conexões				373,73	0,08
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	36,00	10,38	386,46	0,08
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	78,00	4,95	235,56	0,05
89384 - SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ouun sub-ramal de água fornecimen e instalação. Af_12/2014		2,00	117,78	253,91	0,06
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e in stalação. Af_12/2014	un	30,00	8,46	142,90	0,03
89395 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_	un	12,00	11,91	41,86	0,01
89532 - SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	7,00	5,98	160,78	0,04
89413 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	22,00	7,31	81,19	0,02
89443 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação Af_12/2014		7,00	11,60	996,60	0,22
06.01.03	Registros				129,88	0,03
94796 - SINAPI	Torneira de boia, roscável, 3/4 , fornecida e inst em reservação de água. Af_06/2016	un	2,00	64,94	291,40	0,06
94495 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, inst em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	3,00	97,13		
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4	un	6,00	95,89	575,32	0,13
06.02	Rede de agua quente				3.507,93	0,7
06.02.01	Tubos e conexões				2.904,05	7
89634 - SINAPI	Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_	m	81,00	28,89	2.339,77	0,6
89749 - SINAPI	Curva de transposição, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	3,00	15,68	47,05	4
89641 - SINAPI	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalad em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e in stalação. Af_12/2014	un	35,00	11,62	406,52	0,51
89697 - SINAPI	Te, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af	un	8,00	13,84	110,72	0,01
06.02.02	Registros				603,88	0,09
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4	un	5,00	95,89	479,43	0,02
89703 - SM	Base misturador dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	3,00	41,48	124,44	0,1
06.03	Rede de esgoto sanitario				9.352,18	3
						0,10

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
06.03.01	Tubos e Conexões				5.346,97	1,17
89711 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	30,00	19,61	588,42	0,13
89712 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	21,00	28,74	603,56	0,13
89714 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	56,00	55,44	3.104,47	0,68
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	1,00	16,10	16,10	0,00
89724 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	28,00	7,53	210,97	0,05
89782 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	un	4,00	10,38	41,53	0,01
89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	9,00	9,73	87,59	0,02
89784 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	un	7,00	15,82	110,74	0,02
89750 - SINAPI	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00	26,51	106,05	0,02
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado e ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af	un	7,00	22,06	154,42	0,03
89796 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 10 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	un	10,00	32,31	323,11	0,07
06.03.02	Caixas em geral				3.630,48	0,7
97907 - SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenari com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto.	un	1,00	597,89	597,89	9
99258 - SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenari blocos de concreto,un dimensões internas: 0,4x0,4x0, para rede de drenagem. Af_12/2020	un	6,00	225,82	1.354,92	0,13
98110 - SINAPI	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circu em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020	un	2,00	538,90	1.077,80	0,30
89707 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta e fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r de esgoto sanitário.af_12	un	6,00	32,39	194,33	0,24
89709 - SINAPI - 1	Ralo linear linear com gelha de alumnnio 15 x 100 c m	un	3,00	135,18	405,55	0,04
06.03.03	Escavação e reaterro				374,74	0,09
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou . Af_03/2 016	m³	3,50	91,78	321,23	0,0
93382 - SINAPI		m³	3,50	15,29	53,51	8
06.04	Reaterro manual de valas com compactação mecanizad Af_04/2016				7.152,15	0,07
06.04.01	Rede de aguas pluviais				5.878,10	0,01
89714 - SINAPI	Tubos e conexões					1,5
	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	51,00	55,44	2.827,29	
89713 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	70,00	38,94	2.726,13	7
89796 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 10 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	un	6,00	32,31	193,87	1,2
89805 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	12,00	10,90	130,81	9
06.04.02	Caixas em geral				899,31	0,20
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável fornecido e instalado em ramal de descarga ou em r de esgoto sanitário.	un	3,00	14,04	42,13	0,04
89709 - SINAPI - 1	Ralo linear linear com gelha de alumnnio 15 x 100 c m	un	3,00	135,18	405,55	0,03
99258 - SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenari blocos de concreto,un dimensões internas: 0,4x0,4x0, para rede de drenagem. Af_12/2020		2,00	225,82	451,64	0,09
06.04.03	Escavação e reaterro				374,74	0,10

ORÇAMENTO SINTÉTICO



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5

DATA: 27/09/21

LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

CUSTO R\$/m²:2.468,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	%
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou . Af_03/2 016	m³	3,50	91,78	321,23	0,07
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizad Af_04/2016	m³	3,50	15,29	53,51	0,01
06.05	Louças e metais				15.503,41	3,39
06.05.01	Banheiros				12.125,95	2,66
86932 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça b padrão médio, incluso engate flexível em metal c r , 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/ 20	un	4,00	888,74	3.554,97	0,78
86947 - SINAPI	Bancada mármore branco, 50 x 60 cm, incluso cuba d embutir oval em louça branca 35 x 50 cm, válvula , tipo garrafa e engate flexível 40 cm em metal cr om aparelho misturador de mesa, padrão médio - fo rne e instalação. Af_01/2020	un	4,00	1.934,86	7.739,45	1,69
95546 - SINAPI	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, pecas, incluso fixação . AF_01/2020	un	4,00	207,88	831,54	0,18
06.05.02	Cozinha				1.295,84	0,2
93441 - SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de emb de aço, válvula americana em metal, sifão flexiv e , engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, d , 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - forn ece instalação. Af_01/2020	un	1,00	1.295,84	1.295,84	8 0,28
06.05.03	Area gourmet				1.295,8	0,2
93441 - SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de emb de aço, válvula americana em metal, sifão flexiv e , engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, d , 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - forn ece instalação. Af_01/2020	un	1,00	1.295,84	4 1.295,84	8 0,28
06.05.04	Area serviço				785,7	0,1
86922 - SINAPI	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalent e, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, vá lvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00	785,79	9 785,79	7 0,17

[21.003] CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA L

	Unitário	Total
Materiais	233.229,04	233.229,04
Empreitada	176.970,48	176.970,48
Ferramentas e ...	0,00	0,00
Despesas oper...	46.499,79	46.499,79
Outras espécies	0,00	0,00
Sub-Total	456.699,31	456.699,31
Mão de obra	0,00	0,00
Lei social	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	0,00
BDI	0,00	0,00
Custo Total	456.699,31	456.699,31

ANÁLISE CUSTO UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO

CLIENTE	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA COM MEZANINO
LOCAL	CYRELA LANDSCAPES RUA - QUADRA 5 - LOTE 5




PROJETO PADRÃO ADOTADO		http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/pesquisa.aspx?k=vur		
CÓDIGO (SIPCI)	9664			
DESCRIÇÃO	edificação residencial unifamiliar térrea de padrão normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado com sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta.			
SIGLA	R1_3N_100C_2018			
IDENTIFICAÇÃO				
ÁREA CONSTRUÍDA	100,41m²			
VALOR DE REFERENCIA				
VALOR	R\$	1.975,31	DATA REF TÉCNICA	mai/21
DESONERAÇÃO			DATA DE PREÇO	

ANÁLISE DE CUSTO	
ÁREA CONSTRUÍDA DO PROJETO EM ANÁLISE	185,02 m²
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 488.895,65
Elaboração de projetos e serviços topográficos;	R\$ 15.889,81
Mobilização e desmobilização de canteiro;	R\$ 6.224,63
Fundações (somente viga baldrame está inclusa);	R\$ 14.275,23
Complementos como: jardins, muros, arrimos, estacionamentos e outros não citados explicitamente;	R\$ 42.705,22
Remoção de material relativo à escavação do terreno e remoção de entulho;	R\$ 2.500,00
Ligações definitivas de água, energia elétrica e esgoto sanitário (fossa/sumidouro);	R\$ 1.908,58
Instalação de água quente;	R\$ 3.507,93
Serviços para adequação do projeto às leis e norma de acessibilidade;	
Administração local;	
BDI;	R\$ 25.999,98
Taxas e emolumentos.	
TOTAL DO ORÇAMENTO EM ANÁLISE DESCONTADO	R\$ 1.610,00
CUSTO POR M² DO ORÇAMENTO EM ANÁLISE DESCONTADO (R\$/m²)	R\$ 374.274,27
CUSTO POR M² DO PROJETO-PADRÃO SINAPI ADOTADO (R\$/m²)	R\$ 2.022,89
CUSTO MÍNIMO (-10%) POR M² DO PROJETO-PADRÃO SINAPI ADOTADO (R\$/m²)	R\$ 1.975,31
CUSTO MÁXIMO (+10%) POR M² DO PROJETO-PADRÃO SINAPI ADOTADO (R\$/m²)	R\$ 1.777,78
	R\$ 2.172,84

	TOTAL	UNITÁRIO
ORÇAMENTO MÍNIMO ACEITO	R\$ 443.546,05	R\$ 2.397,29
ORÇAMENTO EM ANÁLISE	R\$ 488.895,65	R\$ 2.642,39
ORÇAMENTO MÁXIMO ACEITO	R\$ 516.640,42	R\$ 2.792,35

ORÇAMENTO EM ANÁLISE APROVADO





CURVA ABC DE INSUMOS

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
21.003	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5						100,00
56.02.06.130-01	Serviço de Pedreiro - Empreitada	h	3.605,84	23,20	83.655,47	18,32	18,32
10.02.04.055-01	Aço CA-50 cortado/dobrado/montado -estrutura media	kg	2.981,18	13,00	38.755,34	8,49	26,81
32.06.04.012-01	Caixilho de aluminio conforme projeto apresentado fabricação e instalação	vb	1,00	38.700,00	38.700,00	8,47	35,28
94.08.02.123-54	Serviços técnicos de execução e gerenciamento de obra	vb	6,00	4.333,33	25.999,98	5,69	40,97
94.08.02.123-52	Serviços técnicos para elaboração de projetos de arquitetura	vb	1,00	15.889,81	15.889,81	3,48	44,45
10.02.04.055-00	Aço CA-50 cortado/dobrado/montado - estrutura leve	kg	1.303,48	11,00	14.338,24	3,14	47,59
22.08.02.22.06.04.010-00	Bloco concreto 14x19x39cm -Aparente	un	4.715,69	2,35	11.081,86	2,43	50,02
06.02.02.005-00	Cimento Portland CP II-E-32 -(32 MPa -em kg)	kg	18.109,52	0,56	10.141,33	2,22	52,24
56.02.06.130-03	Serviço de Pintura - Empreitada	h	358,78	27,87	9.999,06	2,19	54,43
12.02.02.095-00	Concreto fck25MPa brita 1e2, slump 8±1cm usinado, bombeável	m³	31,56	292,16	9.219,40	2,02	56,45
26.22.02.58.12.02.100-00	Piscina dimensão aproximada 4,00x2,00x1,40m, inclusive sistema filtrante - conforme projeto	un	1,00	8.000,00	8.000,00	1,75	58,20
14.02.06.015-00	Tábua madeira 2a qualidade 2,5x30,0cm (1x12´´) não	m	749,19	9,81	7.349,57	1,61	59,81
12.02.02.12.02.08.117-00	Concreto usinado bombeado fck= 20 MPa, slump 8 ±1cm, brita 1 e 2	m³	23,55	310,00	7.300,78	1,60	61,41
20.04.02.013-00	Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m² vão até 3,50 m	m²	126,88	55,00	6.978,40	1,53	62,94
32.08.08.100-01	Guarda corpo para escada inclusive corrimão, conforme projeto apresentado - fornecimento e instalação	m	15,80	400,00	6.320,00	1,38	64,32
30.04.02.031-60	Porcelanato retificado 90 x 90 cm	m²	50,87	120,00	6.104,16	1,34	65,66
56.02.06.130-02	Serviço de Eletricista - Empreitada	h	400,95	12,47	4.999,85	1,09	66,75
28.02.10.28.02.04.010-00	Cabo Cobre isolamento PVC -2,5mm² -0,6/1kV -70°C-classe 2	m	1.904,00	2,62	4.988,48	1,09	67,84
06.08.02.011-03	Gesso desempenado em paredes fornecimento - aplicação empreitada	m²	383,05	13,00	4.979,65	1,09	68,93
04.02.02.010-00	Areia lavada tipo média	m³	62,23	75,00	4.666,89	1,02	69,95
12.02.02.065-00	Concreto fck20MPa brita 1e2, slump 5±1cm usinado	m³	13,54	300,00	4.061,22	0,89	70,84
44.10.04.055-02	Chapim galvanizado - e=0,65mm/des:250mm - #24 fornecimento e instalação - empreitada	m	80,78	49,00	3.958,22	0,87	71,71
30.32.02.030-00	Piso laminado -fornecimento e empreitada	m²	57,12	64,52	3.685,10	0,81	72,52
44.08.02.014-00	Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m	m²	154,14	22,06	3.400,36	0,74	73,26
44.10.04.055-01	Rufo galvanizado - e=0,65mm/des:250mm - #24 fornecimento e instalação - empreitada	m	61,02	54,00	3.295,08	0,72	73,98
06.08.02.011-01	Gesso em placa para forro fornecimento - aplicação empreitada	m²	92,58	35,00	3.240,30	0,71	74,69
26.14.16.100-00	Lavatório (cuba) de louça de embutir -Padrão Popular	un	4,00	810,00	3.240,00	0,71	75,40
26.14.02.014-01	Bacia de louça com caixa acoplada	un	4,00	800,00	3.200,00	0,70	76,10
48.02.02.006-00	Tinta látex PVA	l	169,80	18,70	3.175,35	0,70	76,80
06.04.02.003-00	Cal hidratada - ch1	kg	5.177,52	0,60	3.106,51	0,68	77,48
30.12.12.015-00	Soleira de Granito -colocada -L:15cm / e=2cm -Cinza Andorinha Andorinha	m	31,81	97,44	3.099,66	0,68	78,16

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
30.28.06.070-01	Rodapé em poliestireno com altura de 10 cm, corbranca	m	110,99	25,00	2.774,80	0,61	78,77
22.08.02.015-00	Bloco 14x19x39cm concreto Estrutural 4,5MPa	un	1.054,95	2,56	2.700,66	0,59	79,36
02.08.02.005-01	Limpeza Mecanizado do terreno - empreitada	vb	1,00	2.500,00	2.500,00	0,55	79,91
20.04.02.020-00	Laje pré-moldada de forro convencional sobrecarga100kg/m² vão até 3,5 0m	m²	52,07	45,00	2.343,15	0,51	80,42
44.10.04.44.10.02.015-01	Calha galvanizada - e=0,65mm/des:330mm - #24 - fornecimento e instalação - empreitada	m	33,14	70,00	2.319,80	0,51	80,93
48.02.02.010-00	Tinta látex acrílica - FOSCO	l	156,52	14,78	2.313,32	0,51	81,44
14.02.06.14.08.02.013-51	Viga de madeira 6x12cm	m	82,02	27,87	2.285,79	0,50	81,94
14.14.02.001-00	Painel OSB Lp Tapume verde 10mm x 1,22m x 2,20m	un	18,00	112,00	2.016,00	0,44	82,38
30.04.02.178-00	Revestimento ceramico para piso classe OP1 -garagem	m²	27,05	74,00	2.002,00	0,44	82,82
34.02.02.220-01	Porta pivotante madeira maciça 120x210cm-e=35mminclusive fechadura e puxador	un	1,00	2.000,00	2.000,00	0,44	83,26
06.06.02.005-00	Cimento colante para peças cerâmicas	kg	980,91	2,02	1.981,44	0,43	83,69
48.10.02.036-00	Textura acrílica lisa	kg	274,48	7,00	1.921,34	0,42	84,11
26.14.12.020-00	Misturador para pia de mesa -popular (1/2'' ou3/4'')	un	4,00	480,00	1.920,00	0,42	84,53
70.04.68.00010667-SM	Locação de container almoxarifado, de *2,44* x *3,padrao simples, sem revestimento e sem divisorias e sem sanitario, para uso em canteiro de obras	mês	6,00	300,00	1.800,00	0,39	84,92
30.04.02.180-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -fachada	m²	11,16	150,00	1.674,24	0,37	85,29
28.02.10.005-00	Cabo flexível isolado em PVC-1,5mm²-baixa tensão-450/750V - 70º C -classe 5	m	595,00	2,80	1.666,00	0,36	85,65
26.46.02.025-00	Tubo PB soldável de PVC branco -100mm -ESG/AP	m	112,35	14,30	1.606,60	0,35	86,00
28.34.04.200-01	Poste de concreto - padrão de entrada energiaeletrica completo conforme projeto	un	1,00	1.600,00	1.600,00	0,35	86,35
14.02.06.14.06.02.017-00	Pontalete 3"x3" (7,5x7,5cm) 3a.construção pinus	m	289,75	5,49	1.590,74	0,35	86,70
08.08.04.010-00	Estaca escavada-Ø300mm	m	120,00	12,00	1.440,00	0,32	87,02
06.06.02.030-00	Cimento colante para porcelanato	kg	494,27	2,86	1.413,61	0,31	87,33
22.20.04.042-01	Tela 500x120mm trama 15x15cm fio, 1,65mm soldada-ligação de alvenaria/estrutura	m	327,84	4,02	1.317,93	0,29	87,62
28.02.10.020-00	Cabo flexível isolado em PVC-6,0mm²-baixa tensão-450/750V - 70º C -classe 5	m	238,00	5,40	1.285,20	0,28	87,90
70.04.68.118-00	locação de Sanitário Químico (banheiro químico)padrão	mês	6,00	200,00	1.200,00	0,26	88,16
34.04.02.117-00	Batente 15x3cm p/ porta 0,60 a 1,20x2,10m madeira2ª	un	8,00	150,00	1.200,00	0,26	88,42
48.14.02.025-00	Selador base PVA para pintura látex	l	82,33	14,27	1.174,84	0,26	88,68
28.02.10.040-00	Cabo flexível isolado em PVC-35,0mm²-baixa tensão-450/750V -70º C -classe 5	m	76,12	15,14	1.152,69	0,25	88,93
28.14.02.125-01	Quadro distribuição - 48 disjuntores c/barramento	un	1,00	1.131,00	1.131,00	0,25	89,18
08.08.04.005-00	Estaca escavada-Ø250mm	m	112,00	10,00	1.120,00	0,25	89,43
26.14.12.095-92	Torneira cromada 1/2'' ou 3/4'' ref 1157 p/ piacozinha - c/ arejador - padrão médio	un	2,00	540,00	1.080,00	0,24	89,67
30.04.02.185-01	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP2 -box do banheiro suite	m²	8,90	120,00	1.068,48	0,23	89,90

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -

LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
30.04.02.182-01	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP2 -box do banheiro social - 1	m²	8,90	120,00	1.068,48	0,23	90,13
30.04.02.184-01	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP2 -box do banheiro social - 2	m²	8,90	120,00	1.068,48	0,23	90,36
26.28.02.010-00	Tubo soldável de CPVC bege claro -22 mm -AQ	m	85,94	12,40	1.065,67	0,23	90,59
26.34.04.031-01	Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm,diametro de saida 100 mm capacidade aproximada18 litros, com tampa	un	2,00	520,00	1.040,00	0,23	90,82
30.04.02.190-00	Revestimento ceramico atermico classe OP1area entorno de piscina	m²	11,34	90,00	1.020,60	0,22	91,04
96.03.50.025-00	Taxa de aprovação de projeto prefeitura	vb	1,00	1.000,00	1.000,00	0,22	91,26
14.02.06.14.04.02.115-00	Sarrafo 1´´x 4´´ (2,5x10cm) 3a. construção(pinus)	m	345,96	2,83	979,08	0,21	91,47
44.12.02.150-00	Parafuso zincado rosca soberba 5/16´´x250mm p/telha fibrocimento	un	193,36	5,00	966,78	0,21	91,68
22.06.02.210-00	Bloco Canaleta 14x19x39cm Concreto Vedação	un	412,10	2,28	938,35	0,21	91,89
30.04.02.191-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1- piscina	m²	23,43	40,00	937,04	0,21	92,10
26.30.02.067-00	Registro de gaveta com canopla -3/4´´ - CROMADO	un	11,00	83,48	918,28	0,20	92,30
26.14.14.107-00	Granito cinza polido p/bancada e=2,5 cm	m²	2,01	422,00	848,22	0,19	92,49
06.08.02.011-02	Gesso desempenado em forro fornecimento - aplicação	m²	64,85	13,00	843,05	0,18	92,67
26.14.08.010-00	Sifão metálico para lavatório -1´´x1.1/2´´-CROMADO	un	5,00	168,55	842,74	0,18	92,85
34.06.06.250-00	Guarnição de madeira-1,5x4,5cm	m	104,20	8,00	833,64	0,18	93,03
30.04.02.170-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -area de serviço	m²	15,10	55,00	830,78	0,18	93,21
30.04.02.185-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -banheiro	m²	13,67	60,00	820,44	0,18	93,39
30.04.02.182-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -banheiro social - 1	m²	13,67	60,00	820,44	0,18	93,57
30.04.02.184-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -banheiro social - 2	m²	13,67	60,00	820,44	0,18	93,75
26.34.08.055-01	Ralo linear om rgrelha de aluminio 15 x 100 cm	un	6,00	131,14	786,84	0,17	93,92
50.04.02.025-00	Fechadura completa para porta interna	un	8,00	95,43	763,44	0,17	94,09
26.22.02.060-00	Reservatório de fibra de vidro com tampa -1000 l-CILINDRICA	un	2,00	360,27	720,54	0,16	94,25
30.12.12.30.12.14.005-01	Peitoril de granito polido- L=15cm e=2cm com pingadeira	m	8,25	83,52	689,04	0,15	94,40
34.02.02.025-00	Porta lisa -70x210cm e=35mm -IMBUIA	un	4,00	170,00	680,00	0,15	94,55
28.12.04.125-00	Tomada 2P+T universal corrente 10A/15A-250V	un	47,00	13,45	632,15	0,14	94,69
04.04.02.015-00	Pedra britada 1	m³	7,36	85,00	625,94	0,14	94,83
26.14.14.135-00	Mármore branco polido p/ bancada e = 3cm	m²	1,51	415,00	625,82	0,14	94,97
34.02.02.030-00	Porta lisa -80x210cm e=35mm -IMBUIA	un	3,00	206,00	618,00	0,14	95,11
26.46.02.020-00	Tubo PB soldável de PVC branco -75mm -ESG/AP	m	73,50	8,39	616,44	0,13	95,24
28.04.02.020-00	Eletroduto de PVC flexível -corrugado -32mm-amarelo	m	220,00	2,80	615,04	0,13	95,37
26.36.02.057-00	Solução limpadora frasco plástico c/ 1000cm³	un	10,96	54,83	600,83	0,13	95,50
26.14.04.070-01	Kit de acessorios para banheiros em metal cromadocom 5	un	4,00	150,00	600,00	0,13	95,63

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
28.04.02.015-00	Eletroduto de PVC flexível -corrugado -25mm-amarelo Bloco	m	385,00	1,50	577,50	0,13	95,76
22.08.02.352-00	Canaleta 14x19x39cm concreto estrutural4,5MPa Revestimento	un	212,69	2,70	574,27	0,13	95,89
30.04.02.188-01	para piso escada - OP1 - ESCADA Cumeeira universal p/ telha	m²	5,56	100,00	555,50	0,12	96,01
44.08.02.44.08.04.060-00	ondulada fibrocimento Dobradiça aço ou ferro cromada ou	un	12,31	45,00	553,81	0,12	96,13
50.02.02.155-01	zincada 3 1/2 x3 1/2 Espaçador circular 30mm de plástico p/	un	24,00	22,63	543,12	0,12	96,25
10.12.04.005-00	pilares,fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas	un	3.100,82	0,15	465,12	0,10	96,35
30.04.02.172-00	Revestimento ceramico para alvenaria classe OP1 -area	m²	8,69	53,00	460,68	0,10	96,45
26.14.04.133-00	Engate flexível -1/2"x400mm -METÁLICO	un	14,00	31,97	447,58	0,10	96,55
26.36.02.017-52	Adesivo PVC frasco c/ 850g	un	7,01	63,14	442,55	0,10	96,65
42.10.02.025-91	Revestimento impermeabilizante bi-componenteVedajá da Vedacit ou marca equivalente	kg	161,76	2,54	410,87	0,09	96,74
26.14.18.018-00	Tanque louça c/ coluna -18 litros (50x50cm)	un	1,00	400,00	400,00	0,09	96,83
48.14.02.015-00	Selador acrílico	l	52,61	7,51	395,13	0,09	96,92
52.06.02.033-00	Prego de aço 17x21	kg	27,14	14,11	382,99	0,08	97,00
48.04.04.010-00	Verniz sintético	l	12,97	29,16	378,15	0,08	97,08
96.03.50.020-00	Taxa de aprovação de projeto condominio	vb	1,00	350,00	350,00	0,08	97,16
04.04.02.010-00	Pedra britada 0	m³	4,08	85,00	346,75	0,08	97,24
26.02.02.015-00	Tubo soldável de PVC marrom 32mm -AF	m	38,20	8,91	340,33	0,07	97,31
26.14.06.135-00	Válvula de escoamento -tanque / mictório -1.1/2"-METÁLICA	un	5,00	66,92	334,60	0,07	97,38
42.02.02.040-00	Adesivo a base acrílica	l	27,33	12,13	331,56	0,07	97,45
28.02.10.015-00	Cabo flexível isolado em PVC-4,0mm²-baixa tensão-450/750V - 70º C -classe 5	m	178,50	1,85	329,67	0,07	97,52
26.02.02.010-00	Tubo soldável de PVC marrom 25mm -AF	m	82,76	3,97	328,55	0,07	97,59
28.16.10.665-00	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30mA, 4 polos, ref. 5SM3 345-0 da Siemens ouequivalente	un	1,00	295,90	295,90	0,06	97,65
42.02.02.055-00	Adesivo a base de resina sintética	l	27,78	10,46	290,59	0,06	97,71
26.14.16.010-00	Cuba aço inox retangular nº.3 -400x340x125mm	un	2,00	143,00	286,00	0,06	97,77
30.04.02.188-00	Revestimento ceramico para piso classe OP1 -sacada	m²	4,70	60,00	281,88	0,06	97,83
06.06.08.020-00	Argamassa pré-fabricada para rejuntamentocerâmico	kg	60,95	4,49	273,65	0,06	97,89
26.04.14.075-00	Flange sextavado ferro galvanizado -2"-AF / AQ/ GÁS	un	8,00	33,54	268,28	0,06	97,95
28.36.02.010-00	Caixa de ligação de PVC para eletroduto-4"x2"x46mm - Flexível de embutir	un	82,00	3,24	265,68	0,06	98,01
30.04.02.176-00	Revestimento ceramico para piso classe OP1 -area de serviço	m²	4,60	53,00	243,84	0,05	98,06
34.02.02.035-00	Porta lisa -90x210cm e=35mm -IMBUIA	un	1,00	236,00	236,00	0,05	98,11
22.08.02.013-00	Bloco 14x19x34cm concreto Estrutural 4,5MPa	un	95,84	2,46	235,77	0,05	98,16
22.08.02.011-91	Bloco 14x19x19cm concreto Estrutural 4,5MPa	un	160,14	1,44	230,60	0,05	98,21

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
26.02.08.100-00	Curva de transposição soldável, PVC marrom,Água Fria 25 mm - 25 mm	un	2,00	112,14	224,28	0,05	98,26
26.32.08.009-00	Kit cavalete PVC Registro 3/4'' Interruptor 1 tecla silent s/espelho	un	1,00	218,57	218,57	0,05	98,31
28.12.02.027-00	Bloco concreto Vedação 9x19x39cm Serra circular de bancada	un	15,00	14,50	217,50	0,05	98,36
22.06.02.010-00	Tubo PB soldável de PVC branco -50mm -ESG/AP Disjuntor	un	115,28	1,87	215,58	0,05	98,41
70.04.68.64.06.24.006-01	monopolar de 6 a 32 A Eletroduto de polietileno (PEAD) Ø50mm	CHI	8,68	23,42	203,38	0,04	98,45
26.46.02.015-00	KANAFLEX Suporte p/lavatório Revestimento ceramico para piso	m	22,05	8,80	194,04	0,04	98,49
28.16.08.047-03	classe OP1 -banheiro social Revestimento ceramico para piso	un	10,00	19,40	194,00	0,04	98,53
28.04.02.115-01	classe OP1 -banheiro social Revestimento ceramico para piso	m	27,50	7,00	192,50	0,04	98,57
26.14.04.240-00	classe OP1 -banheiro suite Cabo flexível isolado em PVC-	un	12,00	15,91	190,92	0,04	98,61
30.04.02.175-01	16,0mm²-baixa tensão-450/750V	m²	3,08	62,00	190,84	0,04	98,65
30.04.02.175-00	-70º C -classe 5	m²	3,05	62,00	188,83	0,04	98,69
30.04.02.174-00	Registro de gaveta -1 '' -BRUTO	m²	3,05	62,00	188,83	0,04	98,73
28.02.10.030-00	Torneira de bóia -3/4'' - latão	m	25,75	7,29	187,62	0,04	98,77
26.30.02.020-00	Massa plástica	un	3,00	61,09	183,26	0,04	98,81
26.30.06.003-00	Tê 90 PBV de PVC branco -100mm -ESG/AP	un	2,00	90,00	180,00	0,04	98,85
42.28.02.090-00	Caixa PVC octogonal - 3''	kg	5,29	33,19	175,44	0,04	98,89
26.46.06.020-00	Caixa de derivação -300mmx300mm	un	16,00	10,78	172,44	0,04	98,93
28.36.02.052-00	Tubo PB soldável de PVC branco -40mm -ESG/AP	un	40,00	4,30	172,00	0,04	98,97
28.24.08.035-00	Taxa emissão de ART- CREA-SP - elxecução da obra	un	3,00	55,00	165,00	0,04	99,01
26.46.02.010-00	Disjuntor bipolar de 6 a 32 A	m	31,50	5,20	163,80	0,04	99,05
96.03.50.035-00	Disjuntor cx. mold. bip. - disp. termomag. ajust.- 100A	vb	1,00	160,00	160,00	0,04	99,09
28.16.08.047-01	Joelho 90 soldável de CPVC bege-claro -22 mm -AQ	un	4,00	33,90	135,60	0,03	99,12
28.16.10.190-00	Disjuntor bipolar de 40 a 50 A	un	1,00	134,90	134,90	0,03	99,15
26.28.06.010-00	Haste de aterramento de 5/8'' x 2,40 mcom conector	un	35,00	3,80	132,82	0,03	99,18
28.16.08.047-02	Lixa d'água	un	3,00	40,00	120,00	0,03	99,21
28.20.04.012-01	Aditivo impermeabilizante pega normal paraargamassa Sika1 ou equivalente	un	2,00	60,00	120,00	0,03	99,24
48.12.02.042-00	Cimento colante para peças de granito	un	50,66	2,34	118,56	0,03	99,27
42.04.02.020-00	Suporte p/apar. c/1 tomada 2 polos e terra	l	21,21	5,54	117,53	0,03	99,30
06.06.02.015-00	Espelho 4''x2''	kg	41,03	2,86	117,36	0,03	99,33
52.08.02.015-00	Prego de aço 17x27	un	58,00	2,00	116,00	0,03	99,36
28.36.10.020-00	Torneira de bóia -3/4'' - plástica	un	58,00	1,97	114,26	0,03	99,39
52.06.02.038-00		kg	7,84	14,38	112,74	0,02	99,41
26.30.06.002-00		un	2,00	55,51	111,02	0,02	99,43

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
48.12.02.045-00	Lixa para superfície madeira/massa grana 100	un	48,03	2,20	105,72	0,02	99,45
28.12.02.015-00	Interruptor de embutir 1 tecla paralelo -250V /10A	un	9,00	11,61	104,51	0,02	99,47
28.12.02.100-00	Interruptor de embutir 3 teclas simples -250V /10A	un	4,00	25,17	100,69	0,02	99,49
96.03.50.030-00	Taxa emissão de RRT - CAU-SP - elaboração de projetos arquitetônicos	vb	1,00	100,00	100,00	0,02	99,51
26.28.08.035-01	Base misturador para chuveiro entrada horizontal -22 mmx3/4" - AQ	un	3,00	32,99	98,97	0,02	99,53
26.34.04.005-00	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm c/ grelha redonda branca	un	6,00	16,39	98,34	0,02	99,55
52.02.02.020-00	Parafuso madeira C=90mm/Ø6,10mm cabeça chata fendida simples - zincado branco	un	158,40	0,61	96,18	0,02	99,57
28.12.04.005-00	Tomada de embutir 2 pólos+terra -250V / 20A	un	7,00	12,64	88,46	0,02	99,59
42.28.04.055-00	Junta plástica dilatação p/ piso 19x3mm	m	93,37	0,93	86,83	0,02	99,61
28.28.02.165-00	Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mmx5m	un	22,95	3,78	86,75	0,02	99,63
26.36.04.060-00	Anel de borracha para tubo PVC -100mm	un	44,00	1,96	86,27	0,02	99,65
10.02.06.050-00	Aço CA-60-b \$md bitolas	kg	8,14	9,95	80,97	0,02	99,67
10.02.02.010-00	Barra de aço CA-25 -6,30mm (1/4") / 0,245 kg/m	kg	8,14	9,95	80,97	0,02	99,69
26.36.02.037-00	Pasta lubrificante para tubos de PVC c/ anel de borracha (pote 500g)	un	2,96	25,00	74,10	0,02	99,71
26.14.04.110-00	Anel de vedação para vaso sanitário -100,00mm	un	4,00	17,52	70,08	0,02	99,73
26.46.10.065-00	Joelho 90º PBV de PVC branco -75mm -ESG/AP	un	12,00	5,06	60,72	0,01	99,74
26.04.14.060-00	Flange sextavado ferro galvanizado -1" -AF / AQ/ GÁS	un	4,00	14,74	58,95	0,01	99,75
70.04.68.64.06.24.006-02	Serra circular de bancada	CHP	2,22	25,34	56,33	0,01	99,76
26.14.12.091-90	Torneira cromada tanque (1/2" ou 3/4") PADRÃO MÉDIO	un	1,00	56,00	56,00	0,01	99,77
28.12.06.015-00	Tomada para telefone padrão RJ11 - completa placa, suporte e módulo	un	6,00	8,92	53,52	0,01	99,78
28.12.04.600-00	Tomada para TV - cabo coaxial completa	un	6,00	8,92	53,52	0,01	99,79
26.46.10.070-00	Joelho 90º PBV de PVC branco -100mm -ESG/AP	un	7,00	7,35	51,45	0,01	99,80
42.02.02.035-52	Adesivo p/ tubos cPVC (aquatherm) - 65g	un	2,90	17,71	51,29	0,01	99,81
52.06.02.065-00	Prego - 22x48	kg	3,41	14,21	48,42	0,01	99,82
26.46.08.040-00	Curva 90º curta PB de PVC branco -100mm -ESG/AP	un	4,00	11,80	47,21	0,01	99,83
26.04.14.055-00	Flange sextavado ferro galvanizado -3/4" -AF /AQ / GÁS	un	4,00	11,71	46,86	0,01	99,84
26.14.04.220-00	Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária - incl. porca cega, arruela e bucha de nylon s-8	un	4,00	11,53	46,12	0,01	99,85
52.06.02.040-00	Prego - 18x27	kg	3,32	13,87	46,05	0,01	99,86
26.28.08.010-00	Tê 90 soldável de CPVC bege claro -22mm -AQ	un	8,00	5,14	41,09	0,01	99,87
26.46.10.045-00	Joelho 90º PB de PVC branco -40mm -ESG/AP	un	28,00	1,39	38,96	0,01	99,88
44.12.04.115-00	Conjunto arruelas de vedação 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela PVC - cônicas)	cj	193,36	0,20	38,67	0,01	99,89
26.28.06.115-00	Curva de transposição , CPVC, água quente 22 mmø-22 mmø	un	3,00	12,49	37,47	0,01	99,90

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
26.46.06.010-00	Tê 90 PBV de PVC branco -50mm -ESG/AP	un	7,00	4,68	32,76	0,01	99,91
48.06.02.004-00	Solvente a base de aguarras	l	2,26	13,90	31,38	0,01	99,92
26.34.08.140-00	Ralo sifonado PVC redondoo 100x40mm c/grelhabranca	un	3,00	10,00	30,00	0,01	99,93
26.14.08.035-00	Sifão para pia e lavatório -1 ''x1.1/2 '' -PVC	un	2,00	13,22	26,44	0,01	99,94
26.36.04.050-00	Anel de borracha para tubo PVC -50mm	un	23,00	1,13	25,89	0,01	99,95
10.04.04.010-00	Arame recozido -16 BWG / Ø1,65mm	kg	1,87	13,00	24,25	0,01	99,96
26.02.06.105-00	Joelho 90 soldável 32mm de PVC marrom -AF	un	22,00	1,09	23,93	0,01	99,97
26.02.12.030-00	Luva de 32x25mm redução PVC soldável -AF	un	7,00	3,21	22,49	0,00	99,97
52.02.10.005-00	Parafuso cromado - C=2 1/2 ''/Ø=1/4 ''	un	8,00	2,73	21,86	0,00	99,97
26.02.10.120-00	Tê 90 de 32mm soldável de PVC marrom -AF	un	7,00	3,02	21,16	0,00	99,97
26.46.10.055-00	Joelho 90º PBV de PVC branco -50mm -ESG/AP	un	9,00	2,07	18,67	0,00	99,97
14.02.06.14.14.04.035-00	Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1mx10mmp/ forma concreto	un	0,48	38,23	18,34	0,00	99,97
28.36.02.025-00	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível-4 ''x4 ''x46mm -Embutir	un	2,00	8,48	16,95	0,00	99,97
26.36.04.055-00	Anel de borracha para tubo PVC -75mm	un	12,00	1,38	16,55	0,00	99,97
22.08.02.317-00	Bloco Canaleta 14x19x19cm concreto estrutural4,5MPa	un	10,43	1,46	15,22	0,00	99,97
26.02.06.100-00	Joelho 90 soldável 25mm de PVC marrom -AF	un	30,00	0,51	15,18	0,00	99,97
26.02.10.115-00	Tê 90 de 25mm soldável de PVC marrom -AF	un	12,00	1,10	13,21	0,00	99,97
42.04.02.011-00	Aditivo impermeabilizante e plastificante líquidop/ argamassa	l	2,02	5,13	10,37	0,00	99,97
02.04.04.038-00	Tinta impermeabilizante à base de asfaltoemulsionada em água	kg	1,34	7,02	9,38	0,00	99,97
30.08.02.016-00	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,14	65,64	9,26	0,00	99,97
26.36.04.005-00	Anel de borracha p/ tubos f.f. -50mm (2'')	un	6,00	1,54	9,24	0,00	99,97
26.46.06.005-00	Tê 90 PB soldável de PVC branco -40mm -ESG/AP	un	4,00	2,00	7,99	0,00	99,97
52.06.02.025-00	Prego - 15x15	kg	0,64	10,34	6,65	0,00	99,97
26.36.02.016-52	Adesivo p/ PVC frasco c/ 175g	un	0,31	20,00	6,12	0,00	99,97
54.14.02.020-00	Massa para vidro comum - p/ vidro comum	kg	0,55	10,03	5,54	0,00	99,97
26.46.18.065-00	Luva simples PBV soldável de PVC -100mm -ESG/AP	un	1,00	5,10	5,10	0,00	99,97
26.36.02.062-00	Fita veda rosca em rolos 18mmx10m	un	0,97	2,30	2,24	0,00	99,97
26.36.02.030-00	Fita de vedação	m	6,06	0,37	2,22	0,00	99,97
42.02.02.035-01	Adesivo para tubos CPVC - 75 g.	un	0,24	8,00	1,92	0,00	99,97
52.06.02.050-00	Prego - 18x30	kg	0,19	8,82	1,69	0,00	99,97
26.36.02.073-52	Fita veda rosca em rolos 18mmx50m	un	0,19	8,50	1,59	0,00	99,97
52.06.02.015-00	Prego - 12x12	kg	0,09	11,78	1,04	0,00	99,97
42.06.02.005-00	Desmoldante de fôrmas para concreto	l	0,02	13,19	0,27	0,00	99,97

CURVA ABC DE INSUMOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM ACUM	
26.36.02.030-01	Fita de vedação 18 X 50	un	0,17	0,37	0,06	0,00	99,97
28.16.10.710-00	Interruptor de corr difer - DR 40A/300mA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	99,97



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -

LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	ITEM	% ACUM
21.003	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE - Q5 L5						100,00
91341 - SINAPI - 1	Esquadrias de aluminio completa conforme projetos apresentados, fabricação e instalação - empreitada a	vb	1,00	38.700,00	38.700,00	8,47	8,47
05.01.04-M	Serviços técnicos de execução e gerenciamento de obra	vb	6,00	4.333,33	25.999,98	5,69	14,16
92775 - SINAPI - 1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci concreto armado em uma edificação térrea ou sobre o utilizando aço cortado dobrado e montado	kg	1.737,03	13,18	22.891,45	5,01	19,17
87527 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, para a mb área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução taliscas. Af_06/2014	m²	547,24	33,76	18.475,80	4,05	23,22
101963 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para pi em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+4).	m²	126,88	138,18	17.532,16	3,84	27,06
96546 - SM	Armação de bloco viga baldrame sapata utilizando ço de 10- montagem. Af_06/2017	kg	1.244,15	13,07	16.260,92	3,56	30,62
87449 - SM	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	268,61	59,58	16.004,89	3,50	34,12
05.01.05-M	Serviços técnicos de elaboração de projetos arquitetônicos inclusive renderização, estrutural, hidráulico e elétrico	vb	1,00	15.889,81	15.889,81	3,48	37,60
87262 - SINAPI.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo po de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². Af_06/2014	m²	47,10	177,39	8.354,87	1,83	39,43
96546 - SM.1	Armação de estacas utilizando aço de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	723,00	11,07	8.003,54	1,75	41,18
13.006.000005.SER	Fornecimento e instalação de piscina dimensões aproximadas de 4,00x2,00x1,40m , inclusive sistema filtrante - conforme	un	1,00	8.000,00	8.000,00	1,75	42,93
86947 - SINAPI	Bancada mármore branco, 50 x 60 cm, incluso cuba d embutir oval em louça branca 35 x 50 cm, válvula , tipo garrafa e engate flexível 40 cm em metal com aparelho misturador de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,00	1.934,86	7.739,45	1,69	44,62
101964 - SM	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para fo em cerâmica, vigota convencional, altura total da +capa) = (8+3).	m²	52,07	121,97	6.350,97	1,39	46,01
99839 - SINAPI - 1	Guarda corpo para escada, inclusive corrimão, conforme projeto apresentado - fornecimento e instalação	m	15,80	400,00	6.320,00	1,38	47,39
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.600,00	3,90	6.240,03	1,37	48,76
96620 - SM	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radie (concreto usinado)	m³	11,98	499,54	5.984,54	1,31	50,07
89714 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	107,00	55,44	5.931,76	1,30	51,37
87630 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas s e aje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014	m²	173,04	32,97	5.705,54	1,25	52,62

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
96555 - SM	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra 30 mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento acabamento. (concreto usinado)	m³	12,24	448,18	5.485,71	1,20	53,82
96557 - SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldra fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adens a e acabamento. Af_06/2017	m³	15,20	357,03	5.426,80	1,19	55,01
92446 - SM	Fabricação montagem e desmontagem de fôrma de viga escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	107,98	49,83	5.380,88	1,18	56,19
89458 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x3 (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes co m líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizan do Af_12/2014	m²	86,89	60,92	5.292,94	1,16	57,35
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	426,88	12,01	5.127,73	1,12	58,47
99059 - SM	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m	m	60,00	83,76	5.025,37	1,10	59,57
93205 - SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco co de blocos canaleta. Af_03/2016	m	164,84	30,27	4.989,19	1,09	60,66
87424 - SINAPI.1	Aplicação manual de gesso desempenado (com talisca paredesm² de ambientes de área entre 5m² e 10m², es p 0,74de 1,0cm. Af_06/2014 - empreitada		383,05	13,00	4.979,65	1,09	61,75
92741 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qua laje com baldes em edificação térrea, com área mé d menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e Af_12/2015	m³	6,76	728,26	4.923,01	1,08	62,83
94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	113,59	43,31	4.919,38	1,08	63,91
87449 - SM1	Alvenaria de vedação de blocos de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em	m²	80,70	59,58	4.808,44	1,05	64,96
101979 - SINAPI - 1	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. - fornecimento e instalação - empreitada	m	80,78	49,00	3.958,22	0,87	65,83
98689 - SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 c Af_09/2020	m	31,81	120,16	3.822,17	0,84	66,67
92409 - SM	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 3 utilizações	m²	75,79	49,27	3.734,14	0,82	67,49
98673 - SINAPI - 1	Piso laminado conforme especificado em projeto, co m fornecimento de material e mão de obra - empreit ado.	m²	57,12	64,52	3.685,10	0,81	68,30
95305 - SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma Af_09/2016	m²	240,77	15,14	3.645,88	0,80	69,10
86932 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça b padrão médio, incluso engate flexível em metal c r , 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/ 20	un	4,00	888,74	3.554,97	0,78	69,88
90842 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5 c itens inclusos: dobradiças, montagem e instalaç ão batente, fechadura com execução do furo - forne cim e instalação. Af_12/2019	un	4,00	861,23	3.444,90	0,75	70,63

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
98688 - SINAPI.1	Rodapé em poliestireno, altura 10 cm. Af_09/2020	m	82,83	41,10	3.404,22	0,75	71,38
89993 - SINAPI	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_	m³	4,00	828,03	3.312,11	0,73	72,11
94231 - SINAPI - 1	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 25 cm, fornecimento e instalação - empreitada	m	61,02	54,00	3.295,08	0,72	72,83
88487 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes duas demãos. Af_06/2014	m²	294,49	11,13	3.278,22	0,72	73,55
96109 - SINAPI.1	Forro de gesso em placas, para ambientes residenciais	m²	92,58	35,00	3.240,30	0,71	74,26
98458 - SM	Tapume com compensado de madeira	m²	40,00	80,62	3.224,63	0,71	74,97
92724 - SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para laj premoldadas com uso de bomba em edificação com ár e de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamen to acabamento.	m³	8,21	373,57	3.067,05	0,67	75,64
87256 - SM-5	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - garagem em	m²	25,05	116,75	2.924,66	0,64	76,28
87529 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argam 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em faces internas de paredes, espess ur com execução de taliscas.	m²	95,35	30,28	2.887,37	0,63	76,91
88486 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto duas demãos af_06/2014	m²	220,07	12,64	2.780,99	0,61	77,52
89713 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	70,00	38,94	2.726,13	0,60	78,12
90843 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, it e inclusos: dobradiças, montagem e instalação do b at fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	3,00	904,17	2.712,50	0,59	78,71
89996 - SM	Armação cortada e dobrada alvenaria estrutural	kg	245,00	11,00	2.695,00	0,59	79,30
93441 - SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de emb de aço, válvula americana em metal, sifão flexív e , engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, d , 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - forn ece instalação. Af_01/2020	un	2,00	1.295,84	2.591,67	0,57	79,87
92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados águas para telha ondulada de fibrocimento, metáli c termoacústica, inclusotransporte vertical. Af_07 /2	m²	113,59	22,34	2.537,77	0,56	80,43
101254 - SINAPI.1	Escavação, carga e transporte de solo 1ª categoria para área devb descarte - empreitada		1,00	2.500,00	2.500,00	0,55	80,98
87244 - SM-1	Revestimento cerâmico para paredes externas classe OP1 - para fachada	m²	10,24	236,81	2.424,89	0,53	81,51
89634 - SINAPI	Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_	m	81,00	28,89	2.339,77	0,51	82,02
94227 - SINAPI - 1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desen volvimento de 33 cm, ifornecimento e instalação - empreitada	m	33,14	70,00	2.319,80	0,51	82,53
13.005.000002.SER	Reservatório água cilíndrico de fibra de vidro ca pacidade 1000un litros		2,00	1.136,06	2.272,12	0,50	83,03

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -

LOCAL: Q5 L5

Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
90844 - SINAPI - 1	Kit de porta de madeira batente pivotante decorada maciça natural 2,10x1,20m, inclusive ferragens, fornecimento e	un	1,00	2.224,07	2.224,07	0,49	83,52
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de co internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	584,77	3,43	2.004,38	0,44	83,96
91924 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-cham 450/750 v, para circuitos terminais - forneciment o instalação. Af_12/2015	m	500,00	3,96	1.982,29	0,43	84,39
87264 - SM-9	Revestimento cerâmico para paredes e fundo classe OP1 -	m²	22,10	87,51	1.933,99	0,42	84,81
99258 - SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenari blocos de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0 , para rede de drenagem. Af_12/2020	un	8,00	225,82	1.806,56	0,40	85,21
00010667-SM	Locação de container almoxarifado, de *2,44* x *3, padrao simples, sem revestimento e sem divisorias e sem sanitario, para uso em canteiro de obras	mês	6,00	300,00	1.800,00	0,39	85,60
98679 - SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acaba espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. A	m²	55,91	30,24	1.690,82	0,37	85,97
05.01.03-M	Despesas com recolhimento de taxas e emolumentos p ara aprovação de projetos	vb	1,00	1.610,00	1.610,00	0,35	86,32
101502 SINAPI - 1	Padrão de entrada de energia elétrica, aérea, bifá de concreto, caixa e disjuntores conforme projeto	un	1,00	1.600,00	1.600,00	0,35	86,67
96527 - SINAPI	Escavação manual de vala para viga baldrame, com p de fôrma. Af_06/2017	m³	11,97	129,85	1.554,31	0,34	87,01
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento instalação. Af_12/2015	m	200,00	7,76	1.551,38	0,34	87,35
90853 - SINAPI	Concretagem de lajes em edificações unifamiliares sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinad bombeável fck 20 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2015	m³	4,01	376,33	1.509,10	0,33	87,68
40905 - SINAPI	Verniz sintetico em madeira, duas demaos	m²	48,03	30,24	1.452,26	0,32	88,00
101174 - SM2	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavada com trado mecanico.	m	120,00	12,00	1.440,00	0,32	88,32
87256 - SM-11	Revestimento cerâmico atermico piso classe OP1 entorno de piscina	m²	10,50	134,03	1.407,35	0,31	88,63
98562 - SINAPI	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com de cimento e areia, com aditivo impermeabilizant e . Af_06/2018	m²	37,95	36,44	1.382,97	0,30	88,93
87264 - SM-1	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do chuveiro da suite	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30	89,23
87264 - SM-5	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do banheiro social - 1	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30	89,53
87264 - SM-3	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP2 - box do banheiro social - 2	m²	8,40	164,42	1.381,15	0,30	89,83
89453 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x3 9 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para pared es com área líquida menor que 6m², sem vãos, utili zando palheta.	m²	22,20	62,18	1.380,41	0,30	90,13

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
87264 - SM-7	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - area de serviço	m²	14,25	95,52	1.361,20	0,30	90,43
91844 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4" circuitos terminais, instalado em laje - fornecim e instalação. Af_12/2015	m	350,00	3,85	1.346,02	0,29	90,72
88483 - SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, u	m²	397,62	3,31	1.317,87	0,29	91,01
87264 - SM-4	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - dom² banheiro da suite		12,90	100,82	1.300,62	0,28	91,29
87264 - SM-2	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - banheiro social - 1	m²	12,90	100,82	1.300,62	0,28	91,57
87264 - SM-6	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - dom² banheiro social - 2		12,90	100,82	1.300,62	0,28	91,85
92985 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecim e instalação. Af_12/2015	m	75,00	17,22	1.291,79	0,28	92,13
96523 - SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapat	m³	13,01	98,41	1.280,37	0,28	92,41
70.04.68.118-00	Locação de Sanitário Químico (banheiro químico) p adrão	mês	6,00	200,00	1.200,00	0,26	92,67
98555 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa poli membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018	m²	50,55	22,98	1.161,44	0,25	92,92
91846 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	m	200,00	5,77	1.153,96	0,25	93,17
101880 - SM	Quadro de distribuição de energia em pvc de embutir, com barramento, para 48 disjuntores din 150a - fornecimento e	un	1,00	1.146,81	1.146,81	0,25	93,42
101174 - SM1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavada com trado mecanico.	m	112,00	10,00	1.120,00	0,25	93,67
98110 - SINAPI	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circu em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020	un	2,00	538,90	1.077,80	0,24	93,91
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4	un	11,00	95,89	1.054,75	0,23	94,14
92271 - SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada	m²	25,08	38,03	953,86	0,21	94,35
90844 - SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (le , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, ite n : dobradiças, montagem e instalação do batente, fe com execução do furo - fornecimento e instalaç ão.	un	1,00	936,51	936,51	0,21	94,56
101965 - SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, c até 2m assentado com argamassa 1:6 com aditivo. A f	m	8,25	110,90	914,94	0,20	94,76
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 acessóriosm de fixação e içamento. Af_07/2019		11,96	71,23	851,92	0,19	94,95
87415 - SINAPI.1	Aplicação manual de gesso desempenado (sem talisca em tetom² de ambientes de área entre 5m² e 10m², es pessura de 1,0cm. Af_06/2014 - empreitada		64,85	13,00	843,05	0,18	95,13
95546 - SINAPI	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, pecas, incluso fixação . AF_01/2020	un	4,00	207,88	831,54	0,18	95,31
87264 - SM-8	Revestimento cerâmico para paredes internas classe OP1 - area gourmet	m²	8,20	101,29	830,59	0,18	95,49

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
91940 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), p instalada emun parede - fornecimento e instalação. A		82,00	9,95	815,88	0,18	95,67
89709 - SINAPI - 1	Ralo linear linear com gelha de alumnio 15 x 100 c m	un	6,00	135,18	811,09	0,18	95,85
86922 - SINAPI	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalent e, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, vá lvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação.	un	1,00	785,79	785,79	0,17	96,02
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, um	m²	292,70	2,68	784,06	0,17	96,19
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, inc luindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015	un	25,00	26,65	666,20	0,15	96,34
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou . Af_03/2 016	m³	7,00	91,78	642,45	0,14	96,48
89712 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário. Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenari com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0 ,8x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	m	21,00	28,74	603,56	0,13	96,61
97907 - SINAPI		un	1,00	597,89	597,89	0,13	96,74
89711 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto sanitário.	m	30,00	19,61	588,42	0,13	96,87
87894 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vã estruturas de concreto de fachada, com colher de p Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l.	m²	97,70	5,96	581,94	0,13	97,00
87256 - SM-7	Revestimento para piso classe OP1 - escada	m²	5,05	110,00	555,50	0,12	97,12
89796 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 10 junta elástica,un fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af12/2014		16,00	32,31	516,98	0,11	97,23
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acríli em teto duas demãosaf_06/2014	m²	36,14	14,16	511,67	0,11	97,34
92004 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, in cluindo suporte e placa - fornecimento e instala A f_12/2015	un	11,00	46,26	508,84	0,11	97,45
91928 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama para circuitosm terminais - fornecimento e instalaç		150,00	3,23	484,41	0,11	97,56
101619 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 com camada de brita, lançamento manual. Af_08/202 0	m³	1,97	238,15	469,16	0,10	97,66
87256 - SM-8	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - sacad a	m²	4,35	101,63	442,10	0,10	97,76
88482 - SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma Af_06/2014	m²	116,94	3,65	426,69	0,09	97,85
89641 - SINAPI	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalad em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e in stalação. Af_12/2014	un	35,00	11,62	406,52	0,09	97,94
87256 - SM-3	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - area de serviço	m²	4,26	94,07	400,75	0,09	98,03
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -m fornecimento e instalação. Af_12/2014		78,00	4,95	386,46	0,08	98,11

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
LOCAL: Q5 L5
Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
87881 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura a Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) manual. Af_06/2014	m²	64,85	5,83	378,08	0,08	98,19
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água -m fornecimento e instalação. Af_12/2014		36,00	10,38	373,73	0,08	98,27
90408 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argam 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplic a manualmente em teto, espessura de 10mm, com exec uç taliscas. Af_03/2015	m²	12,18	29,47	358,90	0,08	98,35
91937 - SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - e instalação. Af_12/2015	un	40,00	7,87	314,66	0,07	98,42
95635 - SINAPI	Kit cavalete para medição de água - entrada princi em pvc soldável dn25 (¾") fornecimento e instalaç ã (exclusive hidrômetro). Af_11/2016	un	1,00	308,58	308,58	0,07	98,49
93663 - SM-3	DR - Tetra 100A	un	1,00	299,22	299,22	0,07	98,56
87256 - SM-9	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro social	m²	2,85	103,79	295,81	0,06	98,62
87256 - SM-2	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro social	m²	2,82	103,79	292,70	0,06	98,68
87256 - SM-1	Revestimento cerâmico para piso classe OP1 - banhe iro da	m²	2,82	103,79	292,70	0,06	98,74
94495 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, inst em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	3,00	97,13	291,40	0,06	98,80
91851 - SM	Eletroduto flexível liso, pead, dn 50 mm (1 1/2"), terminais, instalado em laje - fornecimento e i	m	25,00	11,27	281,65	0,06	98,86
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e in stalação. Af_12/2014	un	30,00	8,46	253,91	0,06	98,92
89384 - SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimen e instalação. Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial dn 40 mm,	un	2,00	117,78	235,56	0,05	98,97
89724 - SINAPI	junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	28,00	7,53	210,97	0,05	99,02
91934 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - forneciment o instalação. Af_12/2015	m	25,00	7,86	196,58	0,04	99,06
89707 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta e fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r de esgoto	un	6,00	32,39	194,33	0,04	99,10
97881 - SM	Caixa enterrada elétrica dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.	un	3,00	56,50	169,49	0,04	99,14
89413 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal deun distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014		22,00	7,31	160,78	0,04	99,18
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizad Af_04/2016	m³	10,28	15,29	157,17	0,03	99,21
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado e ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af	un	7,00	22,06	154,42	0,03	99,24
91953 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluído suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	6,00	25,63	153,77	0,03	99,27

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
93666 - SM	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 100a fornecimento e instalação.	un	1,00	144,33	144,33	0,03	99,30
89395 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_	un	12,00	11,91	142,90	0,03	99,33
93665 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40 fornecimento eun instalação. Af_10/2020		3,00	46,76	140,28	0,03	99,36
	Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalação						
96986 - SM		un	2,00	69,88	139,75	0,03	99,39
91959 - SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluín placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	3,00	44,24	132,73	0,03	99,42
89805 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	12,00	10,90	130,81	0,03	99,45
94796 - SINAPI	Torneira de boia, roscável, 3/4 , fornecida e inst em reservação de água. Af_06/2016	un	2,00	64,94	129,88	0,03	99,48
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	6,00	21,05	126,28	0,03	99,51
89703 - SM	Base misturador dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação	un	3,00	41,48	124,44	0,03	99,54
91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluín suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_1 2	un	5,00	24,81	124,05	0,03	99,57
91967 - SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluín suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_1 2	un	4,00	30,78	123,14	0,03	99,60
	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma d Af_06/2014	un					
88484 - SINAPI		m²	36,14	3,15	113,93	0,02	99,62
89784 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	7,00	15,82	110,74	0,02	99,64
89697 - SINAPI	Te, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af	un	8,00	13,84	110,72	0,02	99,66
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16 A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00	36,27	108,81	0,02	99,68
89750 - SINAPI	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00	26,51	106,05	0,02	99,70
92872 - SM	Caixa retangular 10x10, metálica, instalada no piso - fornecimento e instalação.	un	22,00	4,14	91,08	0,02	99,72
92005 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015	un	2,00	44,63	89,27	0,02	99,74
89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	9,00	9,73	87,59	0,02	99,76
91957 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor par (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00	43,40	86,80	0,02	99,78
	Tomada para telefone RJ11 - fornecimento e instala	un	6,00	14,06	84,35	0,02	99,80

CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE: [REDACTED]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA - CYRELA LANDESCAPE -
Q5 L5
LOCAL: Rua Graciliano Ramos, 77

DATA: 27/09/21

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	% ITEM	% ACUM
98308 - SINAPI							
98307 - SINAPI - 1	Tomada para antena de tv - cabo coaxial fornecimen to e instalação. Af_11/2019	un	6,00	14,06	84,35	0,02	99,82
89443 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalaçã Af_12/2014	un	7,00	11,60	81,19	0,02	99,84
91997 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, inc luindo suporte e placa - fornecimento e instala Af_12/2015	un	3,00	25,84	77,51	0,02	99,86
93654 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	3,00	20,60	61,79	0,01	99,87
91963 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/2 50v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00	61,20	61,20	0,01	99,88
100435 - SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, de 26 cm,m incluso t ransporte vertical, exceto c o . Af_07/2019		9,70	6,15	59,64	0,01	99,89
89749 - SINAPI	Curva de transposição, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação.	un	3,00	15,68	47,05	0,01	99,90
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável fornecido e instalado em ramal de descarga ou em r de esgoto sanitário.	un	3,00	14,04	42,13	0,01	99,91
89532 - SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado emun prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014		7,00	5,98	41,86	0,01	99,92
89782 - SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00	10,38	41,53	0,01	99,93
93664 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32 A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	38,44	38,44	0,01	99,94
91943 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), p instalada emun parede - fornecimento e instalação. A		2,00	16,08	32,17	0,01	99,95
93657 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	1,00	21,67	21,67	0,00	99,95
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	1,00	16,10	16,10	0,00	99,95
93663 - SM-4	DR - Mono 40A	un	3,00	3,32	9,95	0,00	99,95



CRONOGRAMA FÍSICO

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Maio 2021																	
							16/Maio/21				23/Maio/21				30/Maio/21									
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100			96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Maio 2021																	
							16/Maio/21							23/Maio/21							30/Maio/21			
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Maio 2021																	
							16/Maio/21						23/Maio/21						30/Maio/21					
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	Maio 2021																	
							16/Maio/21							23/Maio/21							30/Maio/21			
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavalete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	aio 2021																			
							16/Maio/21								23/Maio/21								30/Maio/21			
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q		
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																					
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																					
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																					

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Junho 2021													
							Maio/21													
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21															
		PAVIMENTOS																		
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21															
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21															
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21															
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21															
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21															
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21															
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21															
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21															
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21															
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21															
	02.01.01.01	Preparo do terreno																		
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21															
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21															
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21															
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21															
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21															
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21															
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21															
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21															
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21															
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21															
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21															
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21															
84	02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21															
100			96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21															
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21															
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21															
	02.01.06	PISO																		
	02.01.06.01	Interno																		
	02.01.06.02	Externo																		

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Junho 2021																	
							Maio/21				06/Jun/21						13/Jun/21							
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01	aguas pluviais	2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Junho 2021													
							Maio/21													
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21															
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21															
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21															
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21															
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21															
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21															
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21															
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21															
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21															
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21															
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21															
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21															
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21															
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21															
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21															
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21															
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21															
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21															
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21															
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21															
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21															
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21															
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21															
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21															
311	04.01.02	Infraestrutura	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21															
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21															
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21															
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21															
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21															
		Alvenaria bloco concreto vedação																		
		Revestimento e pintura																		

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Junho 2021																	
							Maio/21				06/Jun/21						13/Jun/21							
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavelete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Junho 2021													
							Maio/21													
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							20/Jun/21							27/Jun/21										
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2 PAVIMENTOS	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
41	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
42	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrames	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100			96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							20/Jun/21							27/Jun/21										
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01	aguas pluviais	2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							20/Jun/21							27/Jun/21										
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							20/Jun/21							27/Jun/21										
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavalete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																								
							20/Jun/21							27/Jun/21																
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																									
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																									
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																									

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Julho 2021																	
							04/Jul/21					11/Jul/21					18/Jul/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14	02.01		140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Julho 2021																	
							04/Jul/21					11/Jul/21					18/Jul/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Julho 2021																	
							04/Jul/21					11/Jul/21					18/Jul/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Julho 2021																	
							04/Jul/21					11/Jul/21					18/Jul/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Elétricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavelete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Julho 2021													
							04/Jul/21				11/Jul/21				18/Jul/21					
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	25/Jul/21										01/Ago/21									
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S		
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																					
		PAVIMENTOS																								
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																					
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																					
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																					
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																					
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																					
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																					
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																					
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																					
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																					
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																					
	02.01.01.01	Preparo do terreno																								
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																					
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																					
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																					
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																					
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																					
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																					
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																					
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																					
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																					
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																					
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																					
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																					
84	02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																					
100			96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																					
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																					
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																					
	02.01.06	PISO																								
	02.01.06.01	Interno																								
	02.01.06.02	Externo																								

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	25/Jul/21										01/Ago/21									
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S		
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																					
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																					
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																					
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																					
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																					
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																					
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																					
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																					
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																					
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																					
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																					
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																					
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																					
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																					
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																					
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																					
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																					
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																					
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																					
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																					
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																					
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																					
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																					
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																					
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																					
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																					
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																					
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																					
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																					
		Externo																								
		ACABAMENTOS																								

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	25/Jul/21										01/Ago/21									
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S		
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																					
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																					
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																					
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																					
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																					
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																					
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																					
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																					
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																					
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																					
278	02.02.10.02	Madeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																					
281	03	Metalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																					
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																					
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																					
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																					
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																					
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																					
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																					
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																					
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																					
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																					
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																					
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																					
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																					
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																					
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																					
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																					
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																					
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																					
		Alvenaria bloco concreto vedação																								
		Revestimento e pintura																								

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	25/Jul/21										01/Ago/21							
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavelete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							25/Jul/21							01/Ago/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Agosto 2021																	
							08/Ago/21						15/Ago/21						22/Ago/21					
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14	02.01		140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Agosto 2021																	
							08/Ago/21				15/Ago/21				22/Ago/21									
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Agosto 2021																	
							08/Ago/21					15/Ago/21					22/Ago/21							
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Agosto 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							08/Ago/21						15/Ago/21						22/Ago/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Agosto 2021																	
							08/Ago/21						15/Ago/21						22/Ago/21					
							S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21	29/Ago/21					05/Set/21											
							Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2 PAVIMENTOS	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor														
							21						29/Ago/21						05/Set/21	
							Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21															
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21															
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21															
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21															
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21															
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21															
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21															
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21															
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21															
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21															
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21															
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21															
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21															
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21															
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21															
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21															
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21															
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21															
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21															
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21															
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21															
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21															
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21															
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21															
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21															
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21															
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21															
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21															
		Externo																		
		ACABAMENTOS																		

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21	29/Ago/21					05/Set/21											
							Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	Madeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	Metalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutura	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor														
							21													
							Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21															
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21															
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21															
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21															
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21															
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21															
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21															
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21															
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21															
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21															
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21															
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21															
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21															
380	06.01.01	Caveleto padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21															
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21															
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
	06.05.04	Area serviço																		

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/	29/Ago/21					05/Set/21											
							Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021													
							12/Set/21							19/Set/21						
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21															
		PAVIMENTOS																		
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21															
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21															
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21															
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21															
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21															
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21															
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21															
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21															
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21															
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21															
	02.01.01.01	Preparo do terreno																		
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21															
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21															
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21															
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21															
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21															
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21															
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21															
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21															
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21															
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21															
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21															
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21															
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21															
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21															
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21															
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21															
	02.01.06	PISO																		
	02.01.06.01	Interno																		
	02.01.06.02	Externo																		

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021																									
							12/Set/21							19/Set/21							26/Set/21											
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q								
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																											
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																											
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																											
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																											
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																											
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																											
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																											
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																											
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																											
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																											
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																											
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																											
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																											
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																											
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																											
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																											
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																											
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																											
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																											
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																											
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																											
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																											
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																											
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																											
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																											
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																											
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																											
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																											
		Externo																														
		ACABAMENTOS																														

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021																									
							12/Set/21							19/Set/21							26/Set/21											
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q								
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																											
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																											
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																											
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																											
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																											
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																											
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																											
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																											
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																											
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																											
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																											
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																											
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																											
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																											
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																											
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																											
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																											
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																											
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																											
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																											
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																											
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																											
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																											
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																											
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																											
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																											
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																											
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																											
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																											
		Alvenaria bloco concreto vedação																														
		Revestimento e pintura																														

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021																									
							12/Set/21							19/Set/21							26/Set/21											
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q								
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																											
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																											
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																											
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																											
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																											
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																											
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																											
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																											
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																											
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																											
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																											
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																											
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																											
380	06.01.01	Cavalete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																											
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																											
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																											
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
442	0.6.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																											
	06.05.04	Area serviço																														

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021																	
							12/Set/21							19/Set/21							26/Set/21			
							D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro																		
							6/Set/21		03/Out/21						10/Out/21										
							Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2 PAVIMENTOS	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																				
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																				
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																				
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																				
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																				
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																				
13	02	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																				
14	02.01		140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																				
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																				
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																				
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																				
	02.01.01.01	Preparo do terreno																							
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																				
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																				
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																				
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																				
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																				
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																				
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																				
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																				
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																				
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																				
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																				
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																				
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																				
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																				
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																				
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																				
	02.01.06	PISO																							
	02.01.06.01	Interno																							
	02.01.06.02	Externo																							

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro													
							6/Set/21	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21															
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21															
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21															
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21															
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21															
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21															
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21															
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21															
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21															
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21															
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21															
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21															
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21															
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21															
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21															
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21															
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21															
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21															
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21															
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21															
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21															
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21															
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21															
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21															
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21															
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21															
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21															
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21															
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21															
		Externo																		
		ACABAMENTOS																		

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro																		
							6/Set/21	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																				
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																				
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																				
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																				
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																				
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																				
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																				
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																				
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																				
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																				
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																				
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																				
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																				
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																				
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																				
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																				
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																				
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																				
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																				
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																				
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																				
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																				
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																				
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																				
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																				
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																				
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																				
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																				
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																				
		Alvenaria bloco concreto vedação																							
		Revestimento e pintura																							

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor															Outubro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							6/Set/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro													
							6/Set/21													
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21		Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21															

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	Outubro 2021																	
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05	REVESTIMENTO INTERNO	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100			96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessores	Setembro 2021																	
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro 2021																	
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Outubro 2021																	
							S	D	17/Out/21				S	S	D	24/Out/21				S	S	D	S	T
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavalete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Setembro 2021																	3
							17/Out/21							24/Out/21										
							S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Novembro 2021																	
							31/Out/21					07/Nov/21					14/Nov/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14	02.01		140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Novembro 2021																	
							31/Out/21					07/Nov/21					14/Nov/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Novembro 2021																	
							31/Out/21					07/Nov/21					14/Nov/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	M adeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	M etalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Istalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Novembro 2021																	
							31/Out/21					07/Nov/21					14/Nov/21							
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavelete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor	Novembro 2021																	
							31/Out/21				07/Nov/21				14/Nov/21									
							T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/Nov/21							28/Nov/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
1		OBRACONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA 2	220 dias	Seg 25/01/21	Sex 26/11/21																			
		PAVIMENTOS																						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
3	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	216 dias	Seg 25/01/21	Seg 22/11/21																			
4	01.01.01	GERAIS	80 dias	Seg 25/01/21	Sex 14/05/21																			
7	01.01.02	Projeto completo e serviços técnicos	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
11	01.01.03	Instalações provisórias	136 dias	Seg 17/05/21	Seg 22/11/21																			
13	02.01	Execução e gerenciamento da obra	140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
14			140 dias	Seg 17/05/21	Sex 26/11/21																			
15		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	27 dias	Seg 17/05/21	Ter 22/06/21																			
16		PAVIMENTO INFERIOR	14 dias	Seg 17/05/21	Qui 03/06/21																			
21	02.01.01	INFRAESTRUTURA	13 dias	Sex 04/06/21	Ter 22/06/21																			
	02.01.01.01	Preparo do terreno																						
41	02.01.01.02	Estacas blocos e vigas baldrame	23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
42			23 dias	Qua 30/06/21	Sex 30/07/21																			
58	02.01.02	SUPRAESTRUTURA	30 dias	Qua 23/06/21	Ter 03/08/21																			
59	02.01.02.01	Pilares e vigas e lajes	10 dias	Qua 23/06/21	Ter 06/07/21																			
63	02.01.03	PAREDES E PAINEIS	16 dias	Qua 23/06/21	Qua 14/07/21																			
65	02.01.03.01	Alvenaria estrutural	2 dias	Seg 02/08/21	Ter 03/08/21																			
68	02.01.03.02	Alvenaria de vedação	6 dias	Sex 27/08/21	Sex 03/09/21																			
69	02.01.03.03	Alvenaria platibanda	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
71	02.01.04	COBERTURA	2 dias	Seg 30/08/21	Ter 31/08/21																			
75	02.01.04.01	Estrutura de madeira	3 dias	Qua 01/09/21	Sex 03/09/21																			
79	02.01.04.02	Cobertura	15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
80	02.01.04.03	Sistema de coleta de águas pluviais	4 dias	Seg 13/09/21	Qui 16/09/21																			
84	02.01.05		15 dias	Seg 06/09/21	Sex 24/09/21																			
100		REVESTIMENTO INTERNO	96 dias	Sex 18/06/21	Sex 29/10/21																			
101	02.01.05.01	Teto	92 dias	Sex 18/06/21	Seg 25/10/21																			
116	02.01.05.02	Alvenaria	4 dias	Ter 26/10/21	Sex 29/10/21																			
	02.01.06	PISO																						
	02.01.06.01	Interno																						
	02.01.06.02	Externo																						

CLIENTE:

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/Nov/21							28/Nov/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
120	02.01.07	ACABAMENTOS	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
121	02.01.07.01	Soleiras, peitoril e rodapes	2 dias	Sex 22/10/21	Seg 25/10/21																			
125	02.01.08	FORRO	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
126	02.01.08.01	Rebaixo de forro	2 dias	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21																			
129	02.01.09	REVESTIMENTO EXTERNO	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
130	02.01.09.01	Alvenaria	8 dias	Qua 10/11/21	Sex 19/11/21																			
141	02.01.10	PINTURA	28 dias	Qua 20/10/21	Sex 26/11/21																			
142	02.01.10.01	Interna	11 dias	Qua 20/10/21	Qua 03/11/21																			
155	02.01.10.02	Externa	6 dias	Sex 19/11/21	Sex 26/11/21																			
160	02.01.11	ESQUADRIAS	45 dias	Seg 06/09/21	Sex 05/11/21																			
161	02.01.11.01	M adeira	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
167	02.01.11.02	M etalica	35 dias	Seg 06/09/21	Sex 22/10/21																			
170	02.02		81 dias	Seg 02/08/21	Seg 22/11/21																			
171	02.02.01	MEZANINO	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
172	02.02.02.01	SUPRAESTRUTURA	10 dias	Qui 05/08/21	Qua 18/08/21																			
187	02.02.02	Pilares e vigas e lajes	16 dias	Qua 04/08/21	Qua 25/08/21																			
188	02.02.02.01	PAREDES E PAINES	4 dias	Qua 04/08/21	Seg 09/08/21																			
190	02.02.02.02	Alvenaria vedação	5 dias	Qui 19/08/21	Qua 25/08/21																			
193	02.02.03	Alvenaria platibanda	2 dias	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21																			
194	02.02.03.01	COBERTURA	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
196	02.02.03.02	Estrutura de madeira	1 dia	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21																			
200	02.02.03.03	Cobertura	1 dia	Sex 27/08/21	Sex 27/08/21																			
204	02.02.04	Sistema de coleta de águas pluviais	5 dias	Qua 29/09/21	Ter 05/10/21																			
205	02.02.04.01		2 dias	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21																			
209	02.02.04.02	REVESTIMENTO INTERNO	3 dias	Sex 01/10/21	Ter 05/10/21																			
218	02.02.05	Teto	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
219	02.02.05.01	Alvenaria	51 dias	Seg 02/08/21	Seg 11/10/21																			
229	02.02.05.02	PISO	48 dias	Seg 02/08/21	Qua 06/10/21																			
235	02.02.06	Interno	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
		Externo																						
		ACABAMENTOS																						

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/Nov/21							28/Nov/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
236	02.02.06.01	Soleiras, peitoril e rodapes	1 dia	Ter 05/10/21	Ter 05/10/21																			
240	02.02.07	FORRO	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
241	02.02.07.01	Rebaio de forro	2 dias	Qua 06/10/21	Qui 07/10/21																			
244	02.02.08	REVESTIMENTO EXTERNO	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
245	02.02.08.01	Alvenaria	22 dias	Sex 22/10/21	Seg 22/11/21																			
256	02.02.09	PINTURA	11 dias	Qui 04/11/21	Qui 18/11/21																			
257	02.02.09.01	Interna	4 dias	Qui 04/11/21	Ter 09/11/21																			
266	02.02.09.02	Externa	7 dias	Qua 10/11/21	Qui 18/11/21																			
274	02.02.10	ESQUADRIAS E GUARDA	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
275	02.02.10.01	CORPO	1 dia	Ter 12/10/21	Ter 12/10/21																			
278	02.02.10.02	Madeira	5 dias	Ter 12/10/21	Seg 18/10/21																			
281	03	Metalica	16 dias	Qua 22/09/21	Qua 13/10/21																			
282	03.01	PISCINA	8 dias	Qua 22/09/21	Sex 01/10/21																			
283	03.01.01	Escavação, fundação e	1 dia	Qua 22/09/21	Qua 22/09/21																			
285	03.01.02	alvenaria	7 dias	Qui 23/09/21	Sex 01/10/21																			
292	03.02	Escavação	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
293	03.02.01	Fundação e estrutura	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
297	03.03	Revestimento	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
298	03.03.01	Ceramica	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21																			
300	03.04	Instalações de equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
301	03.04.01	Instalações equipamentos	4 dias	Sex 08/10/21	Qua 13/10/21																			
305	04	Deck	124 dias	Sex 04/06/21	Qua 24/11/21																			
306	04.01	Ceramica	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
307	04.01.01	MURO DIVISA	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
311	04.01.02	Infraestrutua	3 dias	Sex 04/06/21	Ter 08/06/21																			
314	04.02	Brocas	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
315	04.02.01	Baldrame	7 dias	Qua 09/06/21	Qui 17/06/21																			
318	04.02.02	Alvenaria e pilaretes	6 dias	Qua 09/06/21	Qua 16/06/21																			
321	04.03	Pilaretes	3 dias	Seg 22/11/21	Qua 24/11/21																			
		Alvenaria bloco concreto vedação																						
		Revestimento e pintura																						

CLIENTE: [REDACTED]

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/Nov/21							28/Nov/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
322	04.03.01	Revestimento	2 dias	Seg 22/11/21	Ter 23/11/21																			
325	04.03.02	Pintura	2 dias	Ter 23/11/21	Qua 24/11/21																			
327	05	INSTALAÇÕES - ELETRICAS	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
328	05.01	Eletricas	121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
329	05.01.01	Poste padrão de entrada	108 dias	Sex 21/05/21	Qua 20/10/21																			
334	05.01.02	Quadros, eletrodutos e caixas	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
343	05.01.03	Enfição	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
348	05.01.03	Aparelhos	20 dias	Qua 22/09/21	Qua 20/10/21																			
369		Luminárias	30 dias	Seg 27/09/21	Sex 05/11/21																			
371		Telefonia e tv	85 dias	Qua 23/06/21	Qua 20/10/21																			
375	05.02		121 dias	Sex 21/05/21	Sex 05/11/21																			
376	06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
377	06.01	Rede agua fria	71 dias	Sex 21/05/21	Sex 27/08/21																			
380	06.01.01	Cavelete padrão de entrada	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
389	06.01.02	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
393	06.01.03	Registros	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
394	06.02	Rede de agua quente	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
399	06.02.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
402	06.02.02	Registros	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
403	06.03	Rede de esgoto sanitario	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
415	06.03.01	Tubos e Conexões	83 dias	Sex 21/05/21	Ter 14/09/21																			
421	06.03.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
424	06.03.03	Escavação e reaterro	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
425	06.04	Rede de aguas pluviais	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
430	06.04.01	Tubos e conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
434	06.04.02	Caixas em geral	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
437	06.04.03	Escavação e reaterro	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
438	06.05	Louças e metais	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
442	06.05.01	Banheiros e lavabo	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
444	06.05.02	Cozinha	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
446	06.05.03	Area gourmet	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21																			
	06.05.04	Area serviço																						

CLIENTE

OBRA : CONSTRUÇÃO RESIDENCIA

LOCAL : COND CYRELA LANDSCAPE - TAUBATE-SP

Id	Texto3	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessor																		
							21/Nov/21							28/Nov/21										
							S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
448		Rede de Gás	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
450		Rede de Ar Condicionado	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			
451		Tubos e Conexões	60 dias	Qua 23/06/21	Ter 14/09/21																			



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CLIENTE

OBRA

CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA COM MEZANINO

LO CAL

CONDOMINIO CYRELA LANDSCAPE - RUA 07 - QUADRA 05 - LOTE 05

PROCESSO

21.003

DATA ORDEM SERVIÇO

17-mai-21

PRAZO EM DIAS

183


DATA VENCIMENTO

16-nov-21

moradei

engenharia e arquitetura

VALOR DO CONTRATO				R\$ 469.167,74				REALIZADO								REAL / PREV
M E D I Ç Ã O				PREVISTO												
				ACUMULADA		PARCIAL		M E D I Ç Ã O				ACUMULADA		PARCIAL		
NUMERO ORDEM	PERIODO	DATA		%	R\$	%	R\$	PERIODO	DATA	%	R\$	%	R\$			
ORDEM SERVIÇO	17-mai-21			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	ORDEM SERVIÇO	17-mai-21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
MEDIÇÃO 1	17/05/21	30/05/21	31/05/21	6,70%	R\$ 31.434,24	6,70%	R\$ 31.434,24	17/05/21	30/05/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 2	30/05/21	30/06/21	01/07/21	21,08%	R\$ 98.900,56	14,38%	R\$ 67.466,32	30/05/21	30/06/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 3	30/06/21	30/07/21	31/07/21	38,19%	R\$ 179.175,16	17,11%	R\$ 80.274,60	30/06/21	30/07/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 4	30/07/21	30/08/21	31/08/21	54,42%	R\$ 255.321,08	16,23%	R\$ 76.145,92	30/07/21	30/08/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 5	30/08/21	30/09/21	01/10/21	78,00%	R\$ 365.950,84	23,68%	R\$ 110.629,75	30/08/21	30/09/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 6	30/09/21	30/10/21	31/10/21	93,73%	R\$ 439.750,92	15,73%	R\$ 73.800,09	30/09/21	30/10/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 7	30/10/21	30/11/21	01/12/21	100,00%	R\$ 469.167,74	6,27%	R\$ 29.416,82	30/10/21	30/11/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 8	30/11/21	31/12/21	01/01/22		R\$ 0,00			30/11/21	31/12/21		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 9	31/12/21	30/01/22	31/01/22		R\$ 0,00			31/12/21	30/01/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 10	30/01/22	01/03/22	02/03/22		R\$ 0,00			30/01/22	01/03/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 11	01/03/22	31/03/22	01/04/22		R\$ 0,00			01/03/22	31/03/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 12	31/03/22	30/04/22	01/05/22		R\$ 0,00			31/03/22	30/04/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 13	30/04/22	31/05/22	01/06/22		R\$ 0,00			30/04/22	31/05/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 14	31/05/22	30/06/22	01/07/22		R\$ 0,00			31/05/22	30/06/22		R\$ 0,00					
MEDIÇÃO 15	30/06/22	31/07/22	01/08/22		R\$ 0,00			30/06/22	31/07/22		R\$ 0,00					
				AVANÇO MEDIO		14,29%						AVANÇO MEDIO		#DIV/0!		





CURVA “S” DA EVOLUÇÃO FÍSICA

